



Приложение № 1 к Договору Подряда Проект SpacE-D FH-102

СМЕТА на строительно-монтажные работы в Ленинградской области

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	325/250
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250
Тип перекрытия / толщина (мм)	монолитное
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000
Высота кладки стен 2 этажа (мм)	2750
Вид кровельного материала	металлочерепица



Nο	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед.	Материалы				Стоимость	Стоимость	Итоговая
n/n		изм.	Цена руб.	Кол- во	Цена руб.	Кол- во	материалов руб.	работ руб.	стоимость руб
1		Ш	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х
	 Комплектация №1 "Коробка"								
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			6 000,0	1,0		6 000	6 000
	Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована	компл			12 000,0	1,0		12 000	12 000
	вручную Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с		6 208,0	1,0	7 800,0		6 208	7 800	14 008
	земляными работами (до границы дома) Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными	компл			-	1,0			
	работами (до границы дома)	компл	10 833,0	1,0	14 400,0	1,0	10 833	14 400	25 233
	Укладка геотекстиля	рулон	5 900,0	6,0	732,0	6,0	35 400	4 392	39 792
	Устройство песчаного основания с трамбовкой 300 мм	м3	1 400,0	60,0	972,0	60,0	84 000	58 320	142 320
	Профилированная мембрана PLANTER	м2	220,0	120,0	60,0	120,0	26 400	7 200	33 600
	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	3 600,0	10,0	804,0	10,0	36 000	8 040	44 040
	Опалубка для плиты	м2	1 500,0	49,0			73 500		73 500
	Газовый баллон для гидроизоляции	ШТ	2 000,0	1,0			2 000		2 000
	Арматура AIII (основная на все этапы "коробка")	T _	68 000,0	4,46			303 280		303 280
	Арматура d 8 (на все этапы "коробка")	T	88 990,0	0,4			35 596		35 596 16 045
	Проволока вязальная на фундамент	кг шт	165,0 6,0	97,24 250,0	1		16 045 1 500		1 500
	Фиксаторы арматуры для фундамента Пленка техническая	м/п	61,0	80,0	-		4 880		4 880
	Вынос осей фундамента	мЗ	01,0	80,0	600,0	20,0	4 000	12 000	12 000
	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм)	м3			3 600,0	20,0		72 000	72 000
	Резка и гибка арматуры фундамента	м3			2 400,0	20,0		48 000	48 000
	Монтаж опалубки фундамента	м3			3 600,0	20,0		72 000	72 000
	Бетонирование фундаменты плиты	м3	7 950,0	20,0	1 200,0	20,0	159 000	24 000	183 000
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м3	7 930,0	20,0	600,0	20,0	139 000	12 000	12 000
	Опалубка для цоколя (ростверка)	м2	1 500,0	42,0	000,0	20,0	63 000	12 000	63 000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м3	1 300,0	42,0	660,0	5,0	05 000	3 300	3 300
	Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм)	м3			3 960,0	5,0		19 800	19 800
	Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка)	м3			2 640,0	5,0		13 200	13 200
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3			3 960,0	5,0		19 800	19 800
	Бетонирование цоколя (ростверка)	мЗ	8 100,0	5,0	1 320,0	5,0	40 500	6 600	47 100
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3	0 100,0	3,0	660,0	5,0	40 300	3 300	3 300
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	1413			000,0	3,0		3 300	3 300
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период								
	строительства)	маш	20 000,0	2,0			40 000		40 000
	Работа экскаватора-погрузчика	смена	26 000,0	1,0			26 000		26 000
	Аренда биотуалета и его обслуживание	месяц	7 000,0	4,0			28 000		28 000
	Доставка биотуалета	маш	10 000,0	1,0			10 000		10 000
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	18 000,0	1,0			18 000		18 000
	Доставка арматуры, вязальной проволоки	маш	18 500,0	1,0			18 500		18 500
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа бетононасоса	маш	26 000,0	2,0			52 000		52 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					89 814		89 814
	Итого строительство фундамента:						1 183 456	424 152	1 607 608
2	Строительство 1го этажа	ļ		ļ					
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	3 600,0	3,0	804,0	3,0	10 800	2 412	13 212
	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	30,0	56,0	30,0	2 100	1 680	3 780
	Кладка внешних стен из газобетона	м3	8 390,0	35,0	4 200,0		293 650	147 000	440 650
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 008,0			35 280	35 280
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3		ļ	1 680,0	35,0		58 800	58 800
	Резка доборных блоков для наружных стен	м3		ļ	1 512,0	35,0		52 920	52 920
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	8 390,0	8,0	4 200,0	8,0	67 120	33 600	100 720
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 008,0	8,0		8 064	8 064
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 680,0	8,0		13 440	13 440
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м3			1 512,0	8,0		12 096	12 096
		м/п	l	1	2 520,0	9,0		22 680	22 680
	Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами								40 880
	Клей для газобетонных блоков	меш	550,0	56,0	180,0	56,0	30 800	10 080	40 000
	•		550,0 17 067,0		180,0	56,0 17,5	30 800	42 000	42 000

	I 6 250*250*500	мЗ	22 400,0	0,5	1		11 200	Î.	11 200
1	U-6локи 250*250*500 Бетон для перемычек	м3	15 900,0	0,9			14 310		14 310
	Металлоизделия	ШТ	8 399,0	4,0	6 000,0	4,0	33 596	24 000	57 596
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков Доставка расходных материалов	маш	18 500,0 3 000,0	2,0			37 000 3 000		37 000 3 000
	Работа автокрана	смена	24 000,0	1,0			24 000		24 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					49 771		49 771
	Итого строительство 1го этажа:						611 481	464 052	1 075 533
3	Строительство перекрытия 1го этажа Вынос осей плиты перекрытия	м3			660.0	12,0		7 920	7 920
	Фиксаторы арматуры для перекрытия	шт	6,0	72,0	660,0	12,0	432	7 920	432
	Проволока вязальная для перекрытия	КГ	165,0	32,0			5 280		5 280
	Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)	м3			3 960,0	12,0		47 520	47 520
	Резка и гибка арматуры перекрытия	м3			2 640,0	12,0		31 680	31 680
	Монтаж опалубки перекрытия Бетонирование плиты перекрытия	м3 м3	7 950,0	12,0	3 960,0 1 320,0	12,0 12,0	95 400	47 520 15 840	47 520 111 240
	Демонтаж опалубки перекрытия	м3	7 930,0	12,0	660,0	12,0	93 400	7 920	7 920
	Опалубка перекрытия	м2	1 000,0	79,0			79 000		79 000
	Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия	м3	10 895,0	1,0	8 064,0	1,0	10 895	8 064	18 959
	Устройство ж/б лестницы Вынос осей лестницы	шт			9 000,0	1,0		9 000	9 000
	Монтаж арматурного каркаса	шт			39 000,0	1,0		39 000	39 000
	Резка и гибка арматуры	шт			21 000,0	1,0		21 000	21 000
	Монтаж опалубки лестницы и ступеней	ШТ			51 000,0	1,0		51 000	51 000
<u> </u>	Бетонирование лестницы и ступеней	м3	6 200,0	2,0	27 000,0	2,0	12 400	54 000	66 400
<u> </u>	Демонтаж опалубки лестницы и ступеней Опалубка для лестницы	шт м2	1 200,0	14,0	3 000,0	2,0	16 800	6 000	6 000 16 800
-	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	M∠	1 200,0	±4,0			10 000		10 000
	Доставка / вывоз опалубки	маш	18 500,0	2,0			37 000		37 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа бетононасоса	маш	26 000,0	1,0			26 000		26 000
<u> </u>	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%				\vdash	22 021 308 228	346 464	22 021 654 692
4	Итого строительство перекрытия 1го этажа: Строительство 2го этажа] 		3U0 228	340 404	034 092
Ť	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	3 600,0	3,0	804,0	3,0	10 800	2 412	13 212
	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	30,0	56,0	30,0	2 100	1 680	3 780
	Кладка внешних стен из газобетона	м3	8 390,0	31,0	4 200,0	31,0	260 090	130 200	390 290
<u> </u>	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3	ļ		1 008,0	31,0		31 248	31 248
_	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда Резка доборных блоков для наружных стен	м3 м3			1 680,0 1 512,0	31,0 31,0		52 080 46 872	52 080 46 872
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	8 390,0	7,0	4 200,0	7,0	58 730	29 400	88 130
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 008,0	7,0		7 056	7 056
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 680,0	7,0	-	11 760	11 760
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м3			1 512,0	7,0		10 584	10 584
	Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами Клей для газобетонных блоков	м/п меш	550,0	50,0	2 520,0 180,0	7,0 50,0	27 500	17 640 9 000	17 640 36 500
	Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах		330,0	30,0			27 300		
	наружных и внутренних несущих стен	м/п			2 400,0	18,5		44 400	44 400
	Устройство монолитного армопояса из U-блоков U-блоки 375*250*500	м/п м3	17 067.0		2 400,0	46,0	93 868	110 400	110 400 93 868
	U-блоки 250*250*500	м3	22 400,0	1,0			22 400		22 400
	Бетон для перемычек	мЗ	15 900,0	2,6			41 340		41 340
	Устройство ж/б колонн / балок	М			4 440,0	2,0		8 880	8 880
	Бетон для колонн / балок	м3	15 900,0	0,3			4 770		4 770
	Опалубка для колонн / балок Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	м2	1 500,0	3,2			4 800		4 800
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	18 500,0	2,0			37 000		
	Доставка расходных материалов						3 000		37 000
	Работа автокрана	маш	3 000,0	1,0			24 000		3 000
	Работа автокрана Подъем материала	маш смена м3	24 000,0 610,0	1,0 1,0 45,0			24 000 27 450		
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	смена	24 000,0	1,0			27 450 52 640		3 000 24 000 27 450 52 640
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа:	смена м3	24 000,0	1,0			27 450	513 612	3 000 24 000 27 450
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы	смена м3 10%	24 000,0 610,0	1,0 45,0	804.0	20	27 450 52 640 670 488		3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа:	смена м3	24 000,0	1,0	804,0 252,0	2,0	27 450 52 640	513 612 1 608 51 912	3 000 24 000 27 450 52 640
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	смена м3 10% рулон	24 000,0 610,0 3 600,0	1,0 45,0 2,0			27 450 52 640 670 488 7 200	1 608	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту)	смена м3 10% рулон м2 м2 м3	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0	252,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300	1 608 51 912	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта	смена м3 10% рулон м2 м2 м3	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0	252,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970	1 608 51 912	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту)	смена м3 10% рулон м2 м2 м3	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0	252,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300	1 608 51 912	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 111,0	252,0 2 064,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050	1 608 51 912 229 104	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов	м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 шт	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 550,0 5 200,0 20 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,4	252,0 2 064,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000	1 608 51 912 229 104	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм	мз 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 шт	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,4 1,0	252,0 2 064,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000	1 608 51 912 229 104	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов	м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 шт маш маш	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,4 1,0 1,0	252,0 2 064,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000	1 608 51 912 229 104	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм	мз 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 шт	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,4 1,0	252,0 2 064,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000	1 608 51 912 229 104	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000
5	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана	м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 шт маш маш маш	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,4 1,0 1,0	252,0 2 064,0	206,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000	1 608 51 912 229 104	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000
7	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка пиломатериалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли	мз 10% рулон м2 м3 м2 м2 шт маш маш маш смена 10%	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0	252,0 2 064,0 2 400,0	1,4	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320	1 608 51 912 229 104 3 360	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	маш маш пожена помена	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,4 1,0 1,0 2,0	252,0 2 064,0 2 400,0 6 300,0	206,0 111,0 1,4 3,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320	1 608 51 912 229 104 3 360 285 984	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка пиломатериалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли	мз 10% рулон м2 м3 м2 м2 шт маш маш маш смена 10%	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0	252,0 2 064,0 2 400,0	1,4	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320	1 608 51 912 229 104 3 360	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка	смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 шт маш маш смена 10% рулон м2 м2 м2 м2 м3 м2 м3 м3 м3 м4 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м4 м3	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,4 1,0 1,0 2,0 3,0 111,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0	206,0 111,0 1,4 1,4 3,0 111,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320	1 608 51 912 229 104 3 360 285 984 18 900 13 320	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы	м3 10% м2 м2 м3 м2 м2 шт маш маш м2 м2 м2 шт м2 м2 м2 м2 м2 м3 м2	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 280,0 5 200,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 3,0 111,0 3,0 79,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0	3,0 111,0 3,0 111,0 79,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 31 600	1 608 51 912 229 104 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200 13 272	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304 41 757 36 630 43 068 22 800 44 872
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы	смена м3 10% рулон м2 м3 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 280,0 5 200,0 400,0 855,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 3,0 111,0 79,0 111,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0 2 400,0	3,0 111,0 3,0 111,0 3,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 31 600 94 905	1 608 51 912 229 104 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304 41 757 36 630 43 068 22 800 44 872 222 777
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Ковельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли	маш	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 5 50,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 280,0 5 200,0 400,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 3,0 111,0 3,0 79,0 111,0 111,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0 2 400,0 1 168,0 1 152,0	3,0 111,0 3,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 31 600 94 905 113 886	1 608 51 912 229 104 3 360 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200 13 272 127 872	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304 41 757 36 630 43 068 22 800 44 872 222 777 113 886
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы	смена м3 10% рулон м2 м3 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 280,0 5 200,0 400,0 855,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 3,0 111,0 79,0 111,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0	3,0 111,0 3,0 111,0 79,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 31 600 94 905	1 608 51 912 229 104 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200 13 272	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304 41 757 36 630 43 068 22 800 44 872 222 777
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Солутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж каружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Кронштейн крока желоба для водосточной системы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли	маш маш маш миг	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 5 50,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 280,0 5 200,0 400,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 3,0 111,0 3,0 79,0 111,0 111,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	3,0 111,0 3,0 111,0 79,0 12,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 31 600 94 905 113 886	1 608 51 912 229 104 3 360 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200 13 272 127 872	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1061 304 41 757 36 630 43 068 22 800 44 872 222 777 113 886 21 900
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент	маш	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 5 200,0 400,0 855,0 1 026,0 865,0 950,0 2 900,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 111,0 79,0 111,0 79,0 12,0 2,0 2,0 2,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	3,0 111,0 3,0 111,0 79,0 12,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 31 600 94 905 113 886 10 380	1 608 51 912 229 104 3 360 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200 13 272 127 872	3 000 24 000 27 450 52 640 1184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304 41 757 36 630 43 068 22 800 44 872 222 777 113 886 21 900 14 400 1 900 5 800
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход	смена м3 10% рулон м2 м3 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 400,0 855,0 1 026,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 111,0 79,0 111,0 2,0 2,0 2,0 12,0 2,0 12,0 2,0 12,0 1	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	3,0 111,0 3,0 111,0 79,0 12,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 94 905 113 886 10 380 1 900 5 800 8 000	1 608 51 912 229 104 3 360 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200 13 272 127 872	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304 41 757 36 630 44 872 222 777 113 886 21 900 44 400 1 9900 5 800 8 000
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисентирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисентирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход	смена м3 10% рулон м2 м3 м2 м3 м2 шт маш маш смена 10% рулон м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м4 ми шт шт шт шт	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 210,0 280,0 5 5 200,0 400,0 855,0 1 026,0 865,0 2 900,0 8 000,0 5 5 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 3,0 111,0 111,0 111,0 12,0 2,0 2,0 111,0 12,0 111,0 12,0 111,	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0 7 200,0	3,0 111,0 3,0 111,0 111,0 111,0 12,0 2,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 31 600 94 905 113 886 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000	1 608 51 912 229 104 3 360 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200 13 272 127 872 11 520 14 400	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304 41 757 36 630 43 068 22 800 44 872 222 777 113 886 21 900 1 4 400 1 900 5 800 8 000 5 000
	Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход	смена м3 10% рулон м2 м3 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м2	24 000,0 610,0 3 600,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 400,0 855,0 1 026,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0	1,0 45,0 2,0 206,0 1,4 111,0 1,0 1,0 2,0 111,0 79,0 111,0 2,0 2,0 2,0 12,0 2,0 12,0 2,0 12,0 1	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	3,0 111,0 3,0 111,0 79,0 12,0	27 450 52 640 670 488 7 200 113 300 29 400 362 970 61 050 7 280 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 775 320 22 857 23 310 31 080 15 600 94 905 113 886 10 380 1 900 5 800 8 000	1 608 51 912 229 104 3 360 3 360 285 984 18 900 13 320 11 988 7 200 13 272 127 872	3 000 24 000 27 450 52 640 1 184 100 8 808 165 212 229 104 29 400 362 970 61 050 10 640 20 000 65 000 3 000 48 000 58 120 1 061 304 41 757 36 630 44 872 222 777 113 886 21 900 44 400 1 9900 5 800 8 000

	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	1							
	Доставка кровельного материала	маш	20 000,0	1,0			20 000		20 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Пухто	маш	29 000,0	1,0			29 000		29 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					48 824		48 824
	Итого монтаж кровли:						589 060	335 292	924 352
	Итого дом в комплектации "КОРОБКА":						4 138 033	2 369 556	6 507 589
8	Возведение внутренних перегородочных стен								
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	3 600,0	2,0	804,0	2,0	7 200	1 608	8 808
	Кладка перегородочных стен из газобетона	м2	1 399,0	70,0	2 520,0	70,0	97 930	176 400	274 330
	Клей для газобетонных блоков	меш	550,0	10,0	180,0	10,0	5 500	1 800	7 300
	Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен	М	2 000,0	4,9	2 400,0	4,9	9 800	11 760	21 560
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка материала для перегородочных стен	маш	18 500,0	1,0			18 500		18 500
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					12 043		12 043
	Итого возведение внутренних перегородочных стен:						150 973	191 568	342 541





Примечания:

- 1. Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4. Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

В рамках договора подряда бесплатно предоставляются следующие проектные работы:

- 1. Индивидуальная разработка а) схемы планировки земельного участка (СПЗУ) участка с привязкой к местности, с размещением на нем жилого дома, всех вспомогательных строений и пристроек (автонавес, гараж, баня, хозблоки, терраса, беседка, мангальная зона, игровые площадки) с учетом нормативных противопожарных и санитарно-гигиенических расстояний для ИЖС; б) плана мощения для автомобильных парковок, отмостки, дорожек; в) плана размещения трасс внешних инженерных сетей (электрические кабели, трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневой и дренажной систем) и внешнего оборудования и емкостей: станция биологической очистки (септик), смотровые и коллекторные колодцы, кессон для водозаборной скважины, погреб; г) плана перемещения земляных масс и основных ландшафтных зон.
- 2. Адаптация проекта, в т.ч. типового, под условия конкретного участка и выбор правильной планировки дома: посадка дома относительно сторон света, видовых природных зон, существующих построек на соседних участках, заезда на участок. Вертикальная планировка участка и посадка дома относительно существующей отметки дороги.
- 3. Внесение изменений в типовой архитектурный проект без изменения габаритов дома

В данной смете учтены все необходимые материалы, работы по их монтажу, доставку и работу спецтехники, включая:

- 1. Монтаж закладных для ввода и вывода инженерных коммуникаций под фундаментной плитой: 2 канализационные трубы d110мм, 2 закладные ПНД трубы для водоснабжения, по 5 закладных ПНД труб минимум в 2х зонах для электрических кабелей
- 2. Устройство скатной крыши (за исключением проектов с плоской крыши) с помощью стропильной системы и балок из деревянных ферм чердачного типа заводской готовности из сухой строганой доски с противопожарной фаской на МЗП (металло-зубчатых пластинах)
- 3. Помимо непосредственно кровельного покрытия монтируются: снегозадержатели, 2 вентиляционные проходки типа Vilpe в зоне котельной: для вентиляции газовой котельной и для фановой трубы, удлинители крюков водосточного желоба, пароизоляционная полоса внутри всего периметра дома для последующего простого монтажа пароизоляционной пленки
- 4. Доставка и вывоз строительной бытовки, кабины биотуалета и ее регулярное обслуживание, уборка территории и пухто для вывоза строительного мусора

Контакты строительной компании Фул Хаус:

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

23.06.2025

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр. д.13, корп.1, офис 419 БЦ «ГЛОРИЯ» (ст.м. Звездная) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

Подрядчик	Заказчик