



Приложение № 1 к Договору Подряда Проект HiLs Master FH-113HM

СМЕТА на строительно-монтажные работы в Ленинградской области

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	325/250
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000
Вид кровельного материала	металлочерепица



п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм.	Материалы		Работа		Стоимость	Стоимость	Итоговая
			Цена руб.	Кол- во	Цена руб.	Кол- во	материалов руб.	работ руб.	стоимость руб
1		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х
	Комплектация №1 "Коробка"								
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			6 000,0	1,0		6 000	6 000
	Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована вручную	компл			12 000,0	1,0		12 000	12 000
	Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	6 208,0	1,0	7 800,0	1,0	6 208	7 800	14 008
	Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	10 833,0	1,0	14 400,0	1,0	10 833	14 400	25 233
	Укладка геотекстиля	рулон	5 900,0	8,0	732,0	8,0	47 200	5 856	53 056
	Устройство песчаного основания с трамбовкой 300 мм	м3	1 450,0	80,0	972,0	80,0	116 000	77 760	193 760
	Профилированная мембрана PLANTER	м2	220,0	200,0	60,0	200,0	44 000	12 000	56 000
	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	3 600,0	19,0	804,0	19,0	68 400	15 276	83 676
	Опалубка для плиты	м2	1 500,0	59,0			88 500		88 500
	Газовый баллон для гидроизоляции	ШТ	2 000,0	2,0			4 000		4 000
	Арматура AIII (основная на все этапы "коробка")	Т	68 000,0	4,55			309 400		309 400
	Арматура d 8 (на все этапы "коробка")	Т	88 990,0	0,3			26 697		26 697
_	Проволока вязальная на фундамент	КГ	165,0	97,0	-		16 005		16 005
	Фиксаторы арматуры для фундамента Пленка техническая	шт	6,0 61,0	250,0 150,0	-		1 500 9 150		1 500 9 150
	Вынос осей фундамента	мЗ	61,0	150,0	600,0	40,0	9 150	24 000	24 000
\dashv	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм)	м3	-	 	3 600,0	40,0		144 000	144 000
_	Резка и гибка арматуры фундамента	м3			2 400,0	40,0		96 000	96 000
	Монтаж опалубки фундамента	м3			3 600,0	40,0		144 000	144 000
	Бетонирование фундаментной плиты	м3	7 950,0	40,0	1 200,0	40,0	318 000	48 000	366 000
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м3	7 930,0	40,0	600,0	40,0	310 000	24 000	24 000
	Опалубка для цоколя (ростверка)	м2	1 500,0	68,0	000,0	40,0	102 000	24 000	102 000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м3	1 500,0	00,0	660,0	8,0	102 000	5 280	5 280
\dashv	Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм)	м3			3 960,0	8,0		31 680	31 680
	Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка)	мЗ			2 640,0	8,0		21 120	21 120
\neg	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	мЗ			3 960,0	8,0		31 680	31 680
	Бетонирование цоколя (ростверка)	мЗ	8 100,0	8,0	1 320,0	8,0	64 800	10 560	75 360
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	мЗ			660,0	8,0		5 280	5 280
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период	маш	25 000,0	2,0			50 000		50 000
	строительства)								
	Работа экскаватора-погрузчика	смена	30 000,0	1,0			30 000		30 000
	Аренда биотуалета и его обслуживание	месяц	7 000,0	3,0			21 000		21 000
	Доставка биотуалета	маш	10 000,0	1,0			10 000		10 000
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	25 000,0	1,0			25 000 25 000		25 000 25 000
	Доставка арматуры, вязальной проволоки Доставка расходных материалов	маш	25 000,0 3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа бетононасоса	маш	31 000,0	2,0			62 000		62 000
\rightarrow	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%	31 000,0	2,0			123 269		123 269
	Итого строительство фундамента:	1070					1 581 962	736 692	2 318 654
2	Строительство 1го этажа								
-	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	3 600,0	4,0	804,0	4,0	14 400	3 216	17 616
\dashv	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	40,0	56,0	40,0	2 800	2 240	5 040
	Кладка внешних стен из газобетона	м3	8 390,0	39.0			327 210	163 800	491 010
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3		-3,0	1 008,0			39 312	39 312
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 680,0			65 520	65 520
	Резка доборных блоков для наружных стен	м3			1 512,0	39,0		58 968	58 968
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	8 390,0	16,0	4 200,0	16,0	134 240	67 200	201 440
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 008,0	16,0		16 128	16 128
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 680,0	16,0		26 880	26 880
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м3			1 512,0	16,0		24 192	24 192
					2 520,0	10,0		25 200	25 200
	Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п							
		меш	550,0	72,0	180,0	72,0	39 600	12 960	52 560
	Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами		550,0	72,0	180,0 2 400,0	72,0 29,0	39 600	12 960 69 600	52 560 69 600

	U-блоки 375*250*500	мЗ	17 067,0	7,5			128 002		128 002
	U-блоки 250*250*500	мЗ	22 400,0	2,5			56 000		56 000
	Бетон для перемычек	мЗ	15 900,0	4,2			66 780		66 780
	Металлоизделия	ШТ	8 399,0	4,0	6 000,0	4,0	33 596	24 000	57 596
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	25 000,0	3,0			75 000		75 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа автокрана	смена	25 000,0	1,5			37 500		37 500
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					80 263		80 263
	Итого строительство 1го этажа:						998 391	767 216	1 765 607
5	Монтаж стропильной системы								
	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	рулон	3 600,0	3,0	804,0	3,0	10 800	2 412	13 212
	Строительные леса. Монтаж, демонтаж	м2	550,0	147,0	252,0	147,0	80 850	37 044	117 894
	Устройство несущего каркаса кровли	м2			2 064,0	199,0		410 736	410 736
	Мауэрлат (сортамент по проекту)	мЗ	42 000,0	2,0			84 000		84 000
	Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта	м2	3 270,0	199,3			651 711		651 711
	Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	м2	550,0	199,3			109 615		109 615
	Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии)	ШТ	5 200,0	2,0	2 400,0	2,0	10 400	4 800	15 200
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка пиломатериалов	маш	25 000,0	1,0			25 000		25 000
	Доставка ферм	маш	75 000,0	1,0			75 000		75 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа автокрана	смена	25 000,0	2,0			50 000		50 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					94 738		94 738
	Итого монтаж стропильной системы:						1 195 114	454 992	1 650 106
7	Монтаж кровли								
	Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	рулон	7 619,0	6,0	6 300,0	6,0	45 714	37 800	83 514
	Монтаж контробрешетки, прижимная рейка	м2	210,0	199,3	120,0	199,3	41 853	23 916	65 769
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска	м2	280,0	199,3	108,0	199,3	55 804	21 524	77 328
	Антисептирование	ШТ	5 200,0	3,0	2 400,0	3,0	15 600	7 200	22 800
	Кронштейн крюка желоба для водосточной системы	шт	400,0	105,0	168,0	105,0	42 000	17 640	59 640
	Монтаж металлочерепицы	м2	855,0	199,5	1 152,0	199,5	170 572	229 824	400 396
	Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли	м2	1 026,0	199,5			204 687		204 687
	Монтаж кровельных, коньковых аэраторов	М	865,0	17,0	960,0	17,0	14 705	16 320	31 025
	Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe	шт			7 200,0	2,0		14 400	14 400
	Уплотнитель гидрозатвора	шт	950,0	2,0			1 900		1 900
	Проходной элемент	шт	2 900,0	2,0			5 800		5 800
	Теплоизолированный вентиляционный выход	ШТ	8 000,0	1,0			8 000		8 000
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации	ШТ	5 000,0	1,0			5 000		5 000
	Снегозадержатели	ШТ	3 000,0	20,0	2 160,0	20,0	60 000	43 200	103 200
	Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания	м2	738,0	199,3	780,0	199,3	147 083	155 454	302 537
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка кровельного материала	маш	25 000,0	1,0			25 000		25 000
_	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Пухто	маш	29 000,0	1,0			29 000		29 000
	1			1		1	81 872	1	81 872
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%							
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли:	10%					957 590	567 278	1 524 868
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%						567 278 2 526 178	1 524 868 7 259 235
8	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен	10%					957 590 4 733 057	2 526 178	7 259 235
8	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон		2,0	804,0	2,0	957 590 4 733 057 7 200	2 526 178 1 608	7 259 235 8 808
8	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона		1 399,0	100,0	2 520,0	100,0	957 590 4 733 057 7 200 139 900	2 526 178 1 608 252 000	7 259 235 8 808 391 900
8	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	1 399,0 550,0	100,0	2 520,0 180,0	100,0 20,0	957 590 4 733 057 7 200 139 900 11 000	2 526 178 1 608 252 000 3 600	7 259 235 8 808 391 900 14 600
8	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен	рулон м2	1 399,0	100,0	2 520,0	100,0	957 590 4 733 057 7 200 139 900	2 526 178 1 608 252 000	7 259 235 8 808 391 900
8	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков	рулон м2 меш	1 399,0 550,0	100,0	2 520,0 180,0	100,0 20,0	957 590 4 733 057 7 200 139 900 11 000	2 526 178 1 608 252 000 3 600	7 259 235 8 808 391 900 14 600
8	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	рулон м2 меш м	1 399,0 550,0 2 000,0	100,0 20,0 4,8	2 520,0 180,0	100,0 20,0	957 590 4 733 057 7 200 139 900 11 000 9 600	2 526 178 1 608 252 000 3 600	7 259 235 8 808 391 900 14 600 21 120
8	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен	рулон м2 меш	1 399,0 550,0	100,0	2 520,0 180,0	100,0 20,0	957 590 4 733 057 7 200 139 900 11 000	2 526 178 1 608 252 000 3 600	7 259 235 8 808 391 900 14 600





Примечания:

- 1. Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4. Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

В рамках договора подряда бесплатно предоставляются следующие проектные работы:

- 1. Индивидуальная разработка а) схемы планировки земельного участка (СПЗУ) участка с привязкой к местности, с размещением на нем жилого дома, всех вспомогательных строений и пристроек (автонавес, гараж, баня, хозблоки, терраса, беседка, мангальная зона, игровые площадки) с учетом нормативных противопожарных и санитарно-гигиенических расстояний для ИЖС; б) плана мощения для автомобильных парковок, отмостки, дорожек; в) плана размещения трасс внешних инженерных сетей (электрические кабели, трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневой и дренажной систем) и внешнего оборудования и емкостей: станция биологической очистки (септик), смотровые и коллекторные колодцы, кессон для водозаборной скважины, погреб; г) плана перемещения земляных масс и основных ландшафтных зон.
- 2. Адаптация проекта, в т.ч. типового, под условия конкретного участка и выбор правильной планировки дома: посадка дома относительно сторон света, видовых природных зон, существующих построек на соседних участках, заезда на участок. Вертикальная планировка участка и посадка дома относительно существующей отметки дороги.
- 3. Внесение изменений в типовой архитектурный проект без изменения габаритов дома

В данной смете учтены все необходимые материалы, работы по их монтажу, доставку и работу спецтехники, включая:

- 1. Монтаж закладных для ввода и вывода инженерных коммуникаций под фундаментной плитой: 2 канализационные трубы d110мм, 2 закладные ПНД трубы для водоснабжения, по 5 закладных ПНД труб минимум в 2х зонах для электрических кабелей
- 2. Устройство скатной крыши (за исключением проектов с плоской крыши) с помощью стропильной системы и балок из деревянных ферм чердачного типа заводской готовности из сухой строганой доски с противопожарной фаской на МЗП (металло-зубчатых пластинах)
- 3. Помимо непосредственно кровельного покрытия монтируются: снегозадержатели, 2 вентиляционные проходки типа Vilpe в зоне котельной: для вентиляции газовой котельной и для фановой трубы, удлинители крюков водосточного желоба, пароизоляционная полоса внутри всего периметра дома для последующего простого монтажа пароизоляционной пленки
- 4. Доставка и вывоз строительной бытовки, кабины биотуалета и ее регулярное обслуживание, уборка территории и пухто для вывоза

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр. д.13, корп.1, офис 419 БЦ «ГЛОРИЯ» (ст.м. Звездная) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

05.11.2025