



Приложение № 1 к Договору Подряда Проект Optimus ALP FH-114A

СМЕТА на строительно-монтажные работы в Ленинградской области

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	325/250
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000
Вид кровельного материала	металлочерепица



			Материалы Работа				_		
№ п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм.	Цена руб.	Кол- во	Цена руб.	Кол- во	Стоимость материалов руб.	Стоимость работ руб.	Итоговая стоимость ру
Τ	II	III	IV	٧	VI	VII	VIII	IX	Х
	Комплектация №1 "Коробка"								
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			6 000,0	1,0		6 000	6 000
	Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована вручную	компл			12 000,0	1,0		12 000	12 000
	Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	6 208,0	1,0	7 800,0	1,0	6 208	7 800	14 008
	Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	10 833,0	1,0	14 400,0	1,0	10 833	14 400	25 233
	Укладка геотекстиля	рулон	5 600,0	8,0	732,0	8,0	44 800	5 856	50 656
	Устройство песчаного основания с трамбовкой 300 мм	м3	1 400,0	80,0	972,0	80,0	112 000	77 760	189 760
	Профилированная мембрана PLANTER	м2	220,0	200,0	60,0	200,0	44 000	12 000	56 000
	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	3 100,0	19,0	804,0	19,0	58 900	15 276	74 176
	Опалубка для плиты	м2	1 500,0	58,8 2.0			88 200 4 000		88 200 4 000
	Газовый баллон для гидроизоляции	шт	2 000,0	4,63					314 840
	Арматура AIII (основная на все этапы "коробка")	<u> </u>	88 990,0	0,35			314 840		
	Арматура d 8 (на все этапы "коробка") Проволока вязальная на фундамент	T	165,0	99,68			31 146 16 447		31 146 16 447
		KF		250,0			1 500		1 500
	Фиксаторы арматуры для фундамента Пленка техническая	м/п	6,0 61,0	150,0			9 150	-	9 150
	Вынос осей фундамента	мЗ	01,0	150,0	600,0	39,0	9 130	23 400	23 400
	монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм)	м3	1	-	3 600,0	39,0		140 400	140 400
	Резка и гибка арматуры фундамента	м3	1	-	2 400,0	39,0		93 600	93 600
	Монтаж опалубки фундамента	м3			3 600,0	39.0		140 400	140 400
	Бетонирование фундамента	м3	7 950,0	39,0	1 200,0	39,0	310 050	46 800	356 850
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м3	7 930,0	39,0	600,0	39,0	310 030	23 400	23 400
	Опалубка для цоколя (ростверка)	м2	1 500,0	66,0	000,0	39,0	99 000	23 400	99 000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м3	1 300,0	00,0	660,0	8,0	99 000	5 280	5 280
	Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм)	м3			3 960,0	8,0		31 680	31 680
	Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка)	м3			2 640,0	8,0		21 120	21 120
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3			3 960,0	8,0		31 680	31 680
	Бетонирование цоколя (ростверка)	м3	8 100,0	8,0	1 320,0	8,0	64 800	10 560	75 360
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3	0 100,0	0,0	660,0	8,0	0.000	5 280	5 280
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж					-,-			
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период								
	строительства)	маш	20 000,0	2,0			40 000		40 000
	Работа экскаватора-погрузчика	смена	26 000,0	1,0			26 000		26 000
	Аренда биотуалета и его обслуживание	месяц	7 000,0	3,0			21 000		21 000
	Доставка биотуалета	маш	10 000,0	1,0			10 000		10 000
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	18 000,0	1,0			18 000		18 000
	Доставка арматуры, вязальной проволоки	маш	18 500,0	1,0			18 500		18 500
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа бетононасоса	маш	26 000,0	2,0			52 000		52 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					121 587		121 587
	Итого строительство фундамента:						1 525 961	724 692	2 250 65
2	Строительство 1го этажа			ļ					
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	3 100,0	5,0	804,0	5,0	15 500	4 020	19 520
	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	50,0	56,0	50,0	3 500	2 800	6 300
	Кладка внешних стен из газобетона	м3	8 390,0	42,0	4 200,0	42,0	352 380	176 400	528 780
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3		<u> </u>	1 008,0	42,0		42 336	42 336
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3		ļ	1 680,0	42,0		70 560	70 560
	Резка доборных блоков для наружных стен	м3	0.200.5	25.0	1 512,0	42,0	200 750	63 504	63 504
_	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	8 390,0	25,0	4 200,0	25,0	209 750	105 000	314 750
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3		<u> </u>	1 008,0	25,0		25 200	25 200
		м3		<u> </u>	1 680,0	25,0		42 000	42 000
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	_		•	1 512,0	25,0		37 800	37 800
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м3			2 522 6	1			35 280
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п	FF. 2	00.0	2 520,0	14,0	40.400	35 280	
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами Клей для газобетонных блоков		550,0	88,0	180,0	88,0	48 400	15 840	64 240
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п	550,0	88,0			48 400		

	U-блоки 375*250*500	м3	17 067,0	8,0			136 536		136 536
	U-6локи 250*250*500	мЗ	22 400,0	3,0			67 200		67 200
	Бетон для перемычек	мЗ	15 900,0	4,8			76 320		76 320
	Металлоизделия	ШТ	8 399,0	2,0	6 000,0	2,0	16 798	12 000	28 798
	Устройство ж/б колонн / балок	м.	0 333,0	2,0	4 440,0	4,0	10 / 50	17 760	17 760
	Бетон для колонн / балок	м3	15 900,0	0,6		.,0	9 540	17,700	9 540
	Опалубка для колонн / балок	м2	1 500,0	6,4			9 600		9 600
	•	MZ	1 300,0	0,4			3 000		3 000
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж <i>Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков</i>		18 500,0	3,0			55 500		55 500
		маш							
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа автокрана	смена	24 000,0	1,5			36 000		36 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					94 552	222 222	94 552
	Итого строительство 1го этажа:						1 134 576	922 900	2 057 476
5	Монтаж стропильной системы								
	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	рулон	3 100,0	3,0	804,0	3,0	9 300	2 412	11 712
	Строительные леса. Монтаж, демонтаж	м2	550,0	165,0	252,0	165,0	90 750	41 580	132 330
	Устройство деревянного перекрытия между этажом и чердаком	м2			960,0	20,0		19 200	19 200
	Отсечная гидроизоляция между балками и армопоясом	рулон	3 100,0	1,0			3 100		3 100
	Балки перекрытия (сортамент по проекту)	м3	21 000,0	1,08			22 680		22 680
	Перфорированные пластины, штанги резьбовые, уголки, гайки, шайбы	мЗ	550,0	20,0			11 000		11 000
	Антисептирование балок деревянного перекрытия	шт	5 200,0	1,0	2 400,0	1,0	5 200	2 400	7 600
	Монтаж стропильной системы (мауэрлат, стропильная система - для двускатных систем)	м2			2 400,0	208,0		499 200	499 200
	Мауэрлат (сортамент по проекту)	мЗ	21 000,0	2,0			42 000		42 000
	Стропильная нога, диагональная нога (сортамент по проекту)	м3	21 000,0	8,0			168 000		168 000
	Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	м2	550,0	208,0			114 400		114 400
	Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии)	шт	5 200,0	10,0	2 400,0	10.0	52 000	24 000	76 000
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж		3 200,0	10,0	2 .00,0	10,0	32 000	2.000	70 000
	Доставка пиломатериалов	маш	20 000,0	1,0			20 000		20 000
				1,0			3 000		3 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0					
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					51 843		51 843
	Итого монтаж стропильной системы:						593 273	588 792	1 182 065
7	Монтаж кровли								
	Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	рулон	7 619,0	6,0	6 300,0	6,0	45 714	37 800	83 514
	Монтаж контробрешетки, прижимная рейка	м2	210,0	208,0	120,0	208,0	43 680	24 960	68 640
	Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска	м2 м2	210,0 280,0	208,0 208,0	120,0 108,0	208,0 208,0	43 680 58 240	24 960 22 464	68 640 80 704
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска	м2	280,0	208,0	108,0	208,0	58 240	22 464	80 704
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование	м2 шт	280,0 5 200,0	208,0	108,0 2 400,0	208,0 6,0	58 240 31 200	22 464 14 400	80 704 45 600
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы	м2 шт шт	280,0 5 200,0 400,0	208,0 6,0 103,0	108,0 2 400,0 168,0	208,0 6,0 103,0	58 240 31 200 41 200	22 464 14 400 17 304	80 704 45 600 58 504
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы	м2 шт шт м2	280,0 5 200,0 400,0 855,0	208,0 6,0 103,0 208,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0	208,0 6,0 103,0 208,0	58 240 31 200 41 200 177 840	22 464 14 400 17 304 239 616	80 704 45 600 58 504 417 456
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов	м2 шт шт м2 м	280,0 5 200,0 400,0 855,0	208,0 6,0 103,0 208,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0	58 240 31 200 41 200 177 840	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe	м2 шт шт м2 м	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора	м2 ШТ ШТ м2 м шТ	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент	м2 шт шт м2 м шт шт	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 2,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход	м2 шт шт м2 м шт шт шт	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 2,0 1,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход	м2 шт шт м2 м шт шт шт шт	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 2,0 1,0 16,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания	м2 шт шт м2 м шт шт шт шт	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 2,0 1,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт шт	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 2,0 1,0 16,0 208,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт шт	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 5 000,0 3 000,0 738,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 2,0 1,0 16,0 208,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт шт шт маш маш	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 1,0 16,0 208,0 1,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж каризных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт м2 м шт шт шт маш маш маш	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 5 000,0 3 000,0 738,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 2,0 1,0 16,0 208,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт шт шт маш маш	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 1,0 16,0 208,0 1,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт м2 м шт шт шт маш маш маш	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 1,0 16,0 208,0 1,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА":	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт м2 м шт шт шт маш маш маш	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 1,0 16,0 208,0 1,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046
8	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт м2 маш маш маш маш	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0 29 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 16,0 208,0 1,0 1,0 1,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0 2 160,0 780,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504 3 999 314	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240 579 264 2 815 648	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768 6 814 962
8	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт м2 маш маш маш маш рулон	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 7 38,0 20 000,0 3 000,0 20 000,0 3 000,0 20 000,0 3 100,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 16,0 208,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0 2 160,0 780,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 16,0 208,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504 3 999 314	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240 579 264 2 815 648	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768 6 814 962
8	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт м2 маш маш маш маш	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 20 000,0 3 000,0 20 000,0 3 100,0 1 399,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 16,0 208,0 1,0 1,0 1,0 208,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0 2 160,0 780,0 804,0 2 520,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 16,0 208,0 2,0 2,0 2,0 93,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504 3 999 314	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240 579 264 2 815 648	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768 6 814 962 7 808 364 467
8	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт м2 маш маш маш маш рулон	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 7 38,0 20 000,0 3 000,0 20 000,0 3 000,0 20 000,0 3 100,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 16,0 208,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0 2 160,0 780,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 16,0 208,0 2,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504 3 999 314	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240 579 264 2 815 648	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768 6 814 962
8	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт шт шт маш маш 10%	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 20 000,0 3 000,0 20 000,0 3 100,0 1 399,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 16,0 208,0 1,0 1,0 1,0 208,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0 2 160,0 780,0 804,0 2 520,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 16,0 208,0 2,0 2,0 2,0 93,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504 3 999 314	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240 579 264 2 815 648	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768 6 814 962 7 808 364 467
8	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка кровельного материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона	м2 шт м2 м шт шт шт шт м2 маш маш 10%	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 20 000,0 3 000,0 20 000,0 3 100,0 1 399,0 550,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 16,0 208,0 1,0 1,0 1,0 208,0 208,0 208,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0 2 160,0 780,0 804,0 2 520,0 180,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 208,0 208,0 208,0 2,0 93,0 19,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504 3 999 314 6 200 130 107 10 450	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240 579 264 2 815 648 1 608 234 360 3 420	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768 6 814 962 7 808 364 467 13 870
8	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка кровельного материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен	м2 шт м2 м шт шт шт шт м2 маш маш 10%	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 20 000,0 3 000,0 20 000,0 3 100,0 1 399,0 550,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 16,0 208,0 1,0 1,0 1,0 208,0 208,0 208,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0 2 160,0 780,0 804,0 2 520,0 180,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 208,0 208,0 208,0 2,0 93,0 19,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504 3 999 314 6 200 130 107 10 450	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240 579 264 2 815 648 1 608 234 360 3 420	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768 6 814 962 7 808 364 467 13 870
8	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка кровельного материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	м2 шт м2 м шт шт шт шт шт м2 маш маш 10%	280,0 5 200,0 400,0 855,0 865,0 950,0 2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 20 000,0 29 000,0 3 100,0 1 399,0 550,0 2 000,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 1,0 16,0 208,0 1,0 1,0 1,0 4,0	108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0 7 200,0 2 160,0 780,0 804,0 2 520,0 180,0	208,0 6,0 103,0 208,0 12,0 2,0 208,0 208,0 208,0 2,0 93,0 19,0	58 240 31 200 41 200 177 840 10 380 1 900 5 800 8 000 5 000 48 000 153 504 20 000 3 000 29 000 63 046 745 504 3 999 314 6 200 130 107 10 450 8 000	22 464 14 400 17 304 239 616 11 520 14 400 34 560 162 240 579 264 2 815 648 1 608 234 360 3 420	80 704 45 600 58 504 417 456 21 900 14 400 1 900 5 800 8 000 5 000 82 560 315 744 20 000 3 000 29 000 63 046 1 324 768 6 814 962 7 808 364 467 13 870 17 600





Примечания:

- 1. Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4. Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

В рамках договора подряда бесплатно предоставляются следующие проектные работы:

1. Индивидуальная разработка а) схемы планировки земельного участка (СПЗУ) участка с привязкой к местности, с размещением на нем жилого дома, всех вспомогательных строений и пристроек (автонавес, гараж, баня, хозблоки, терраса, беседка, мангальная зона, игровые площадки) с учетом нормативных противопожарных и санитарно-гигиенических расстояний для ИЖС; б) плана мощения для автомобильных парковок, отмостки, дорожек; в) плана размещения трасс внешних инженерных сетей (электрические кабели, трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневой и дренажной систем) и внешнего оборудования и емкостей: станция биологической очистки (септик), смотровые и коллекторные колодцы, кессон для водозаборной скважины, погреб; г) плана перемещения земляных масс и основных ландшафтных зон.

- 2. Адаптация проекта, в т.ч. типового, под условия конкретного участка и выбор правильной планировки дома: посадка дома относительно сторон света, видовых природных зон, существующих построек на соседних участках, заезда на участок. Вертикальная планировка участка и посадка дома относительно существующей отметки дороги.
- 3. Внесение изменений в типовой архитектурный проект без изменения габаритов дома

В данной смете учтены все необходимые материалы, работы по их монтажу, доставку и работу спецтехники, включая:

- 1. Монтаж закладных для ввода и вывода инженерных коммуникаций под фундаментной плитой: 2 канализационные трубы d110мм, 2 закладные ПНД трубы для водоснабжения, по 5 закладных ПНД труб минимум в 2х зонах для электрических кабелей
- 2. Устройство скатной крыши (за исключением проектов с плоской крыши) с помощью стропильной системы и балок из деревянных ферм чердачного типа заводской готовности из сухой строганой доски с противопожарной фаской на МЗП (металло-зубчатых пластинах)
- 3. Помимо непосредственно кровельного покрытия монтируются: снегозадержатели, 2 вентиляционные проходки типа Vilpe в зоне котельной: для вентиляции газовой котельной и для фановой трубы, удлинители крюков водосточного желоба, пароизоляционная полоса внутри всего периметра дома для последующего простого монтажа пароизоляционной пленки
- 4. Доставка и вывоз строительной бытовки, кабины биотуалета и ее регулярное обслуживание, уборка территории и пухто для вывоза строительного мусора

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр. д.13, корп.1, офис 419 БЦ «ГЛОРИЯ» (ст.м. Звездная) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

 Подрядчик_____
 Заказчик______

16.05.2025