



Приложение № 1 к Договору Подряда Проект Roc-n-Rey FH-155RR

СМЕТА на строительно-монтажные работы в Ленинградской области

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	325/250
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250
Тип перекрытия / толщина (мм)	монолитное
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000
Высота кладки стен 2 этажа (мм)	2750
Вид кровельного материала	металлочерепица



N∘		Ед.	Матер		Рабо		Стоимость	Стоимость	Итоговая
1/П	Наименование видов работ и строительных материалов	изм.	Цена руб.	Кол- во	Цена руб.	Кол- во	материалов руб.	работ руб.	стоимость р
T	II .	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х
	Комплектация №1 "Коробка"								
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			6 000,0	1,0		6 000	6 000
	Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована вручную	компл			12 000,0	1,0		12 000	12 000
	Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	6 208,0	1,0	7 800,0	1,0	6 208	7 800	14 008
	Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	10 833,0	1,0	14 400,0	1,0	10 833	14 400	25 233
	Укладка геотекстиля	рулон	5 600,0	7,0	732,0	7,0	39 200	5 124	44 324
	Устройство песчаного основания с трамбовкой	м3	1 400,0	60,0	972,0	60,0	84 000	58 320	142 320
	Профилированная мембрана PLANTER	м2	220,0	160,0	60,0	160,0	35 200	9 600	44 800
	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	2 400,0	14,0	804,0	14,0	33 600	11 256	44 856
	Опалубка для плиты	м2	1 500,0	49,0			73 500		73 500
	Газовый баллон для гидроизоляции	ШТ	2 000,0	2,0			4 000		4 000
	Арматура AIII (основная на все этапы "коробка")	T	83 990,0	6,39 0.45			536 696 39 146		536 696
	Арматура d 8 (на все этапы "коробка")	T	86 990,0	- 7			22 582		39 146 22 582
	Проволока вязальная на фундамент	КГ	165,0	136,86			1 500		1 500
	Фиксаторы арматуры для фундамента Пленка техническая	шт м/п	6,0 61,0	250,0 110,0			6 710		6 710
	Вынос осей фундамента	м/11	01,0	110,0	600,0	31,0	0 /10	18 600	18 600
	монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм)	м3			3 600,0	31,0		111 600	111 600
	Резка и гибка арматуры фундамента	м3			2 400,0	31,0		74 400	74 400
	Монтаж опалубки фундамента	м3			3 600,0	31,0		111 600	111 600
	Бетонирование фундаментной плиты	м3	7 950,0	31,0	1 200.0	31,0	246 450	37 200	283 650
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м3	, 330,0	31,0	600,0	31,0	210 150	18 600	18 600
	Опалубка для цоколя (ростверка)	м2	1 500,0	56,0		/-	84 000		84 000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м3	,-		660,0	7,0		4 620	4 620
	Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм)	мЗ			3 960,0	7,0		27 720	27 720
	Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка)	мЗ			2 640,0	7,0		18 480	18 480
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	мЗ			3 960,0	7,0		27 720	27 720
	Бетонирование цоколя (ростверка)	м3	8 100,0	7,0	1 320,0	7,0	56 700	9 240	65 940
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3			660,0	7,0		4 620	4 620
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период строительства)	маш	20 000,0	2,0			40 000		40 000
	Работа экскаватора-погрузчика	смена	26 000,0	1,0			26 000		26 000
	Аренда биотуалета и его обслуживание	месяц	7 000,0	4,0			28 000		28 000
	Доставка биотуалета	маш	8 400,0	1,0			8 400		8 400
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	18 000,0	1,0			18 000		18 000
	Доставка арматуры, вязальной проволоки	маш	18 500,0	1,0			18 500		18 500
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа бетононасоса	маш	26 000,0	2,0			52 000		52 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					128 032		128 03
	Итого строительство фундамента:						1 602 257	588 900	2 191 1
	Строительство 1го этажа								
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	2 400,0	3,0	804,0	3,0	7 200	2 412	9 612
	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	30,0	56,0	30,0	2 100	1 680	3 780
	Кладка внешних стен из газобетона	м3	8 200,0	33,0	4 200,0	33,0	270 600	138 600	409 20
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 008,0	33,0		33 264	33 264
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 680,0	33,0		55 440	55 440
_	Резка доборных блоков для наружных стен	м3	0.200.0	140	1 512,0	33,0	114000	49 896	49 896
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	8 200,0	14,0	4 200,0	14,0	114 800	58 800	173 60
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 008,0	14,0		14 112	14 112
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 680,0	14,0		23 520	23 520
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м3 м/п			1 512,0 2 520,0	14,0		21 168 27 720	21 168 27 720
	монтаж подстановочных газооетонных олоков под панорамными окнами Клей для газобетонных блоков	м/п	550,0	62,0	180,0	62,0	34 100	11 160	45 260
	Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах		330,0	02,0			34 100		1
	наружных и внутренних несущих стен	м/п	1		2 400,0	27,5		66 000	66 000
	U-6локи 375*250*500	м3	17 067,0	3,0			51 201		51 201

	U-блоки 250*250*500	мЗ	22 400,0	0,5	1	1 1	11 200	1	11 200
\vdash	Бетон для перемычек		15 900,0	1,4			22 260		22 260
	Металлоизделия	шт	8 399,0	4,0	6 000,0	4,0	33 596	24 000	57 596
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж		10.500.0	2.0			27.000		27.000
-	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков Доставка расходных материалов	маш	18 500,0 3 000,0	2,0			37 000 3 000	-	37 000 3 000
	Работа автокрана	смена	24 000,0	1,0	1		24 000	+	24 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%	.,.				54 706		54 706
	Итого строительство 1го этажа:						665 763	527 772	1 193 535
3	Строительство перекрытия 1го этажа Устройство ж/б балок	М			4 440,0	4,0		17 760	17 760
	Устроиство ж/о оалок Опалубка для балок (фанера, брус)		1 200,0	6,0	4 440,0	4,0	7 200	17 760	7 200
	Вынос осей плиты перекрытия	мЗ			660,0	18,0		11 880	11 880
	Фиксаторы арматуры для перекрытия	_	6,0	100,0			600		600
	Проволока вязальная для перекрытия Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)	кг м3	165,0	45,7	3 960,0	18,0	7 541	71 280	7 541 71 280
	Резка и гибка арматуры перекрытия	м3			2 640,0	18,0		47 520	47 520
	Монтаж опалубки перекрытия	м3			3 960,0	18,0		71 280	71 280
	Бетонирование плиты перекрытия	м3	6 200,0	18,0	1 320,0	18,0	111 600	23 760	135 360
	Демонтаж опалубки перекрытия Опалубка перекрытия	м3 м2	1 000,0	110,0	660,0	18,0	110 000	11 880	11 880 110 000
	Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия	м3	10 895,0	1,0	8 064,0	1,0	10 895	8 064	18 959
	Устройство ж/б лестницы								
	Вынос осей лестницы	ШТ			9 000,0	1,0		9 000	9 000
	Монтаж арматурного каркаса Резка и гибка арматуры	шт			39 000,0 21 000,0			39 000 21 000	39 000 21 000
\vdash	монтаж опалубки лестницы и ступеней	шт	-	 	51 000,0			51 000	51 000
	Бетонирование лестницы и ступеней	м3	6 200,0	2,0	27 000,0	2,0	12 400	54 000	66 400
	Демонтаж опалубки лестницы и ступеней	шт			3 000,0	2,0		6 000	6 000
\vdash	Опалубка для лестницы	м2	1 200,0	14,0			16 800	<u> </u>	16 800
H	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка / вывоз опалубки	маш	18 500,0	2,0	 		37 000	 	37 000
\Box	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0	t -		3 000		3 000
	Работа бетононасоса	маш	26 000,0	1,0			26 000		26 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					27 704	443 431	27 704
4	Итого строительство перекрытия 1го этажа: Строительство 2го этажа	_			1		370 740	443 424	814 164
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	2 400,0	3,0	804,0	3,0	7 200	2 412	9 612
	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	30,0	56,0	30,0	2 100	1 680	3 780
	Кладка внешних стен из газобетона	м3	8 200,0	30,0	4 200,0	30,0	246 000	126 000	372 000
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3 м3			1 008,0 1 680,0	30,0		30 240 50 400	30 240 50 400
\vdash	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда Резка доборных блоков для наружных стен	м3			1 512,0	30,0		45 360	45 360
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	8 200,0	7,0	4 200,0	7,0	57 400	29 400	86 800
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 008,0	7,0		7 056	7 056
\vdash	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен Резка поборных блоков для внутренних несущих стен	м3 м3			1 680,0 1 512,0	7,0 7,0		11 760 10 584	11 760 10 584
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п	-		2 520,0	10,0		10 584 25 200	25 200
	Клей для газобетонных блоков	_	550,0	49,0	180,0	49,0	26 950	8 820	35 770
	Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен	м/п			2 400,0	23,5		56 400	56 400
\vdash	Устройство монолитного армопояса из U-блоков	м/п	Ť –	t	2 400,0	50,0		120 000	120 000
	U-блоки 375*250*500		17 067,0				110 936		110 936
	U-блоки 250*250*500	_	22 400,0	1,0			22 400		22 400
\vdash	Бетон для перемычек Устройство ж/б колонн / балок	м3	15 900,0	3,0	4 440,0	9,0	47 700	39 960	47 700 39 960
\Box	Бетон для колонн / балок		15 900,0	1,3	, 0	-,-	20 670		20 670
	Опалубка для колонн / балок		1 500,0	14,4			21 600	 	21 600
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	MZ	1 300,0	14,4			21 000	1	21 000
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков					_			
	D	маш	18 500,0	2,0			37 000		37 000
1 1	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
$\vdash \vdash$	Работа автокрана	маш смена	3 000,0 24 000,0	1,0			3 000 24 000		3 000 24 000
		маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа автокрана Подъем материала	маш смена м3	3 000,0 24 000,0	1,0			3 000 24 000 27 450	565 272	3 000 24 000 27 450
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы	маш смена м3 10%	3 000,0 24 000,0 610,0	1,0 1,0 45,0			3 000 24 000 27 450 56 296 710 702		3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	маш смена м3 10%	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0	1,0 1,0 45,0	804,0	2,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702	1 608	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж	маш смена м3 10%	3 000,0 24 000,0 610,0	1,0 1,0 45,0	252,0	2,0 230,0 165,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702	1 608 57 960	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	маш смена м3 10% рулон м2 м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0	1,0 1,0 45,0		230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702	1 608	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0	252,0	230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550	1 608 57 960	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 165,0	252,0 2 064,0	230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750	1 608 57 960 340 560	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии)	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0	252,0	230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550	1 608 57 960	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 165,0	252,0 2 064,0	230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750	1 608 57 960 340 560	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 м2 м2 ми маш маш	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 5 50,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0	252,0 2 064,0	230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000	1 608 57 960 340 560	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м3 м2 шт маш маш маш	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 1,0	252,0 2 064,0	230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000	1 608 57 960 340 560	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 5 50,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0	252,0 2 064,0	230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000	1 608 57 960 340 560	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000
5	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м3 м2 шт маш маш маш	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 1,0	252,0 2 064,0	230,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000	1 608 57 960 340 560	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Мтого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Монтаж кровли	маш смена м3 10% м2 м2 м2 м2 шт маш маш смена 10%	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 1,0 2,0	252,0 2 064,0 2 400,0	230,0 165,0 1,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 011 820	1 608 57 960 340 560 2 400	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	маш смена м3 10% м2 м2 м2 м2 шт маш маш смена 10% м2 м3 м2 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м3 м4 м3 м4	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 2,0	252,0 2 064,0 2 400,0 6 300,0	230,0 165,0 1,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 011 820	1 608 57 960 340 560 2 400 402 528	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 м2 м2 шт маш маш смена 10%	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 2,0 5,0 165,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0	230,0 165,0 1,0 5,0 165,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1011 820 38 095 34 650	1 608 57 960 340 560 2 400 402 528 31 500 19 800	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	маш смена м3 10% м2 м2 м2 м2 шт маш маш смена 10% м2 м3 м2 м2 м2 м3 м2 м2 м3 м3 м4 м3 м4	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 2,0	252,0 2 064,0 2 400,0 6 300,0	230,0 165,0 1,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 011 820	1 608 57 960 340 560 2 400 402 528	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж контробрешетки, прижимная рейка	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 м2 шт маш маш маш смена 10% рулон м2 м2 м2 м2 м3	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 280,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 2,0 5,0 165,0 165,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0	230,0 165,0 1,0 5,0 165,0 165,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 011 820 38 095 34 650 46 200	1 608 57 960 340 560 2 400 402 528 31 500 19 800 17 820	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348 69 595 54 450 64 020
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка пиломатериалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы	маш смена м3 10% м2 м2 м2 шт маш маш смена 10% м2 м2 шт шт м2 м2 шт м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 5 500,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 220,0 5 200,0 5 200,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 2,0 5,0 165,0 3,0 88,0 165,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0 2 400,0	230,0 165,0 1,0 5,0 165,0 165,0 3,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1011 820 38 095 34 650 46 200 15 600 35 200 141 075	1 608 57 960 340 560 2 400 402 528 31 500 19 800 17 820 7 200	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348 69 595 54 450 64 020 22 800 49 984 331 155
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 шт маш маш маш смена 10% рулон м2 м2 м2 шт шт м2 м2 м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 280,0 5 5 200,0 400,0 855,0 1 026,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 2,0 5,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0 2 400,0 1 152,0	230,0 165,0 1,0 5,0 165,0 3,0 88,0 165,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 011 820 38 095 34 650 46 200 15 600 35 200 141 075 169 290	1 608 57 960 340 560 2 400 2 400 402 528 31 500 19 800 17 820 7 200 14 784 190 080	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348 69 595 54 450 64 020 22 800 49 984 331 155 169 290
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка пиломатериалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы	маш смена м3 10% м2 м2 м2 шт маш маш смена 10% м2 м2 шт шт м2 м2 шт м2	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 5 500,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 220,0 5 200,0 5 200,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 2,0 5,0 165,0 3,0 88,0 165,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 6 300,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0	230,0 165,0 1,0 5,0 165,0 165,0 3,0 88,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1011 820 38 095 34 650 46 200 15 600 35 200 141 075	1 608 57 960 340 560 2 400 2 400 402 528 31 500 19 800 17 820 7 200 14 784	3 000 24 000 27 450 56 296 1275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348 69 595 54 450 64 020 22 800 49 984 331 155
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка пиломатериалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли	маш смена м3 10% рулон м2 м2 м3 м2 м2 шт маш маш маш смена 10% рулон м2 м2 шт маш маш маш маш маш маш маш маш маш ма	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 7 619,0 210,0 280,0 5 5 200,0 400,0 855,0 1 026,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 2,0 5,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	230,0 165,0 1,0 1,0 5,0 165,0 165,0 88,0 105,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 011 820 38 095 34 650 46 200 15 600 35 200 141 075 169 290	1 608 57 960 340 560 2 400 2 400 402 528 31 500 19 800 17 820 7 200 14 784 190 080 9 600	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348 69 595 54 450 64 020 22 800 49 984 331 155 169 290 18 250
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка пиломатериалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент	маш смена м3 10% рулон м2 м3 м2 м3 м2 шт маш маш смена 10% рулон м2 шт маш смена 10%	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 550,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 3 000,0 24 000,0 5 200,0 400,0 855,0 1 026,0 865,0 950,0 2 900,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	230,0 165,0 1,0 1,0 5,0 165,0 165,0 88,0 105,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 011 820 38 095 34 650 46 200 15 600 35 200 141 075 169 290 8 650	1 608 57 960 340 560 2 400 2 400 402 528 31 500 19 800 17 820 7 200 14 784 190 080 9 600	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348 69 595 54 450 64 020 22 800 49 984 331 155 169 290 18 250 14 400 1 900 5 800
	Работа автокрана Подъем материала Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого строительство 2го этажа: Монтаж стропильной системы Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами Строительные леса. Монтаж, демонтаж Устройство несущего каркаса кровли Мауэрлат (сортамент по проекту) Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии) Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка пиломатериалов Доставка ферм Доставка расходных материалов Работа автокрана Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж стропильной системы: Монтаж кровли Монтаж контробрешетки, прижимная рейка Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска Антисептирование Кронштейн крюка желоба для водосточной системы Монтаж металлочерепицы Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли Монтаж кровельных, коньковых аэраторов Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe	маш смена м3 10% рулон м2 м3 м2 м3 м2 шт маш маш смена 10% рулон м2 шт маш смена 10%	3 000,0 24 000,0 610,0 2 400,0 550,0 21 000,0 3 270,0 5 200,0 20 000,0 65 000,0 24 000,0 24 000,0 280,0 5 200,0 400,0 855,0 1 026,0 950,0	1,0 1,0 45,0 2,0 230,0 1,4 165,0 1,0 1,0 1,0 2,0 165,0 3,0 88,0 165,0 165,0 10,0	252,0 2 064,0 2 400,0 2 400,0 120,0 108,0 2 400,0 168,0 1 152,0 960,0	230,0 165,0 1,0 1,0 5,0 165,0 165,0 88,0 105,0	3 000 24 000 27 450 56 296 710 702 4 800 126 500 29 400 539 550 90 750 5 200 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 011 820 38 095 34 650 46 200 15 600 35 200 141 075 169 290 8 650	1 608 57 960 340 560 2 400 2 400 402 528 31 500 19 800 17 820 7 200 14 784 190 080 9 600	3 000 24 000 27 450 56 296 1 275 974 6 408 184 460 340 560 29 400 539 550 90 750 7 600 20 000 65 000 3 000 48 000 79 620 1 414 348 69 595 54 450 64 020 22 800 49 984 331 155 169 290 18 250 14 400 1 900

Снегозадержатели	шт	3 000,0	16,0	2 160,0	16,0	48 000	34 560	82 560
Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания	м2	738,0	165,0	780,0	165,0	121 770	128 700	250 470
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
Доставка кровельного материала	маш	20 000,0	1,0			20 000		20 000
Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
Пухто	маш	29 000,0	2,0			58 000		58 000
Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					67 923		67 923
Итого монтаж кровли:						828 153	468 444	1 296 597
Итого дом в комплектации "КОРОБКА":						5 189 435	2 996 340	8 185 775
8 Возведение внутренних перегородочных стен								
Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	2 400,0	2,0	804,0	2,0	4 800	1 608	6 408
Кладка перегородочных стен из газобетона	м2	1 367,0	120,0	2 520,0	120,0	164 040	302 400	466 440
Клей для газобетонных блоков	меш	550,0	24,0	180,0	24,0	13 200	4 320	17 520
Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен	М	2 000,0	4,8	2 400,0	4,8	9 600	11 520	21 120
Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
Доставка материала для перегородочных стен	маш	18 500,0	2,0			37 000		37 000
Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					19 164		19 164
Итого возведение внутренних перегородочных стен:						247 804	319 848	567 652





Примечания:

- 1. Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4. Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр. д.13, корп.1, офис 419 БЦ «ГЛОРИЯ» (ст.м. Звездная) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик	Заказчик

03.02.2025