



Приложение № 1 к Договору Подряда Проект Trinity FH-173T

СМЕТА на строительно-монтажные работы в Московской области

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	325/250
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000
Вид кровельного материала	металлочерепица



			Матер	иалы	Рабо	та	l		
№ п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм.	Цена руб.	Кол- во	Цена руб.	Кол- во	Стоимость материалов руб.	Стоимость работ руб.	Итоговая стоимость руб.
-	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х
	Комплектация №1 "Коробка"								
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			6 000,0	1,0		6 000	6 000
	Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована вручную	компл			12 000,0	1,0		12 000	12 000
	Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	6 208,0	1,0	7 800,0	1,0	6 208	7 800	14 008
	Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	10 833,0	1,0	14 400,0	1,0	10 833	14 400	25 233
	Укладка геотекстиля	рулон	5 900,0	11,0	732,0	11,0	64 900	8 052	72 952
	Устройство песчаного основания с трамбовкой 300 мм	м3	1 500,0	120,0	1 320,0	120,0	180 000	158 400	338 400
	Профилированная мембрана PLANTER Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	м2	250,0	280,0	60,0	280,0	70 000	16 800	86 800
		рулон м2	3 600,0 2 000,0	28,0 70,0	804,0	28,0	100 800 140 000	22 512	123 312 140 000
	Опалубка для плиты	IIIT	1 500,0	3,0			4 500		4 500
	Газовый баллон для гидроизоляции		86 400,0	6,3			544 320		544 320
	Арматура AllI (основная на все этапы "коробка") Арматура d 8 (на все этапы "коробка")	T T	95 800,0	0,4			38 320		38 320
	Проволока вязальная на фундамент	КГ	210,0	134,0			28 140		28 140
	Проволока вязальная на фундамента Фиксаторы арматуры для фундамента	IIIT	13,0	250,0			3 250		3 250
	Фиксаторы арматуры для фундамента Пленка техническая	м/п	95,0	220,0			20 900		20 900
	Вынос осей фундамента	мЗ	33,0	220,0	630,0	58,0	20 300	36 540	36 540
	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм)	мЗ	-	 	3 780,0	58,0		219 240	219 240
	Резка и гибка арматуры фундамента	м3			2 520,0	58,0		146 160	146 160
	Монтаж опалубки фундамента	м3			3 780,0	58,0		219 240	219 240
	Бетонирование фундаментной плиты	мЗ	8 750,0	58,0	1 260,0	58,0	507 500	73 080	580 580
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	мЗ		,-	630,0	58,0		36 540	36 540
	Опалубка для цоколя (ростверка)	м2	2 000,0	86,0	,-		172 000		172 000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	мЗ	, .		780,0	10,0		7 800	7 800
	Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм)	мЗ			4 680,0	10,0		46 800	46 800
	Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка)	мЗ			3 120,0	10,0		31 200	31 200
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	мЗ			4 680,0	10,0		46 800	46 800
	Бетонирование цоколя (ростверка)	мЗ	8 900,0	10,0	1 560,0	10,0	89 000	15 600	104 600
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	мЗ			780,0	10,0		7 800	7 800
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период	маш	32 700,0	2,0			65 400		65 400
	строительства)		26,000,0	2.0			F2.000		52 000
	Работа экскаватора-погрузчика	смена месяц	26 000,0 10 000,0	2,0 3.0			52 000		30 000
	Аренда биотуалета и его обслуживание Доставка биотуалета	<u> </u>	10 000,0	1,0			30 000 10 000		10 000
	Доставка оиотуалета Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	16 000,0	1,0			16 000		16 000
	Доставка арматуры, вязальной проволоки	маш	29 800,0	1,0			29 800		29 800
	Доставка расходных материалов	маш	4 000,0	1,0			4 000		4 000
	Работа бетононасоса	маш	36 000,0	2,0			72 000		72 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					198 067		198 067
	Итого строительство фундамента:						2 457 938	1 132 764	3 590 702
2	Строительство 1го этажа								
Ť	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	3 600,0	5,0	804,0	5,0	18 000	4 020	22 020
	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	50,0	56,0	50,0	3 500	2 800	6 300
	Кладка внешних стен из газобетона	мЗ	8 200,0	49,0	4 140,0	49,0	401 800	202 860	604 660
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	мЗ			994,0	49,0		48 706	48 706
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	мЗ	1		1 656,0	49,0		81 144	81 144
	Резка доборных блоков для наружных стен	м3			1 491,0	49,0		73 059	73 059
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	мЗ	8 200,0	26,0	4 140,0	26,0	213 200	107 640	320 840
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	мЗ			994,0	26,0		25 844	25 844
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	мЗ			1 656,0	26,0		43 056	43 056
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м3			1 491,0	26,0		38 766	38 766
	Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п			2 520,0	12,0		30 240	30 240
	Клей для газобетонных блоков	меш	530,0	98,0	264,0	98,0	51 940	25 872	77 812
	Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах наружных и внутренних несущих стен	м/п			2 400,0	37,0		88 800	88 800
	Устройство монолитного армопояса из U-блоков	м/п			2 400,0	94,0		225 600	225 600
ĺ									

	U-блоки 375*250*500	мЗ	17 860,0	9,0			160 740		160 740
	U-блоки 250*250*500	мЗ	22 600,0	3,5			79 100		79 100
	Бетон для перемычек	мЗ	13 950,0	5,5			76 725		76 725
	Металлоизделия	ШТ	8 640,0	2,0	6 000,0	2,0	17 280	12 000	29 280
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	29 800,0	4,0			119 200		119 200
	Доставка расходных материалов	маш	4 000,0	1,0			4 000		4 000
	Работа автокрана	смена	29 500,0	2,0			59 000		59 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					102 228		102 228
	Итого строительство 1го этажа:						1 306 713	1 010 407	2 317 120
5	Монтаж стропильной системы								
	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	рулон	3 600,0	3,0	804,0	3,0	10 800	2 412	13 212
	Строительные леса. Монтаж, демонтаж	м2	550,0	177,0	252,0	177,0	97 350	44 604	141 954
	Устройство несущего каркаса кровли	м2			2 064,0	293,0		604 752	604 752
	Мауэрлат (сортамент по проекту)	мЗ	44 000,0	2,8			123 200		123 200
	Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта	м2	3 270,0	293,0			958 110		958 110
	Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	м2	550,0	293,0			161 150		161 150
	Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии)	шт	5 200,0	2,8	2 400,0	2,8	14 560	6 720	21 280
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка пиломатериалов	маш	18 000,0	1,0			18 000		18 000
	Доставка ферм	маш	78 300,0	1,0			78 300		78 300
	Доставка расходных материалов	маш	4 000,0	1,0			4 000		4 000
	Работа автокрана	смена	29 500,0	2,0			59 000		59 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					136 517		136 517
	Итого монтаж стропильной системы:						1 660 987	658 488	2 319 475
7	Монтаж кровли								
	Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	рулон	9 200,0	8,0	7 440,0	8,0	73 600	59 520	133 120
	Монтаж контробрешетки, прижимная рейка	м2	220,0	293,0	144,0	293,0	64 460	42 192	106 652
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска	м2	294,0	293,0	132,0	293,0	86 142	38 676	124 818
	Антисептирование	шт	5 200,0	5,0	2 400,0	5,0	26 000	12 000	38 000
	Кронштейн крюка желоба для водосточной системы	шт	400,0	125,0	192,0	125,0	50 000	24 000	74 000
	Монтаж металлочерепицы	м2	855,0	293,0	1 152,0	293,0	250 515	337 536	588 051
	Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли	м2	1 026,0	293,0			300 618		300 618
	Монтаж кровельных, коньковых аэраторов	М	865,0	19,0	960,0	19,0	16 435	18 240	34 675
	Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe				7 200,0	2,0		14 400	14 400
		шт		2.0			10 400		10 400
		шт	5 200,0	2,0					10 400
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент		5 200,0 2 900,0	2,0			5 800		5 800
	Уплотнитель гидрозатвора	ШТ					5 800 8 000		
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент	ШT ШT	2 900,0	2,0					5 800
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход	ШТ ШТ ШТ	2 900,0 8 000,0	2,0	2 160,0	24,0	8 000	51 840	5 800 8 000
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации	ШТ ШТ ШТ	2 900,0 8 000,0 5 000,0	2,0 1,0 1,0	2 160,0 900,0	24,0 293,0	8 000 5 000	51 840 263 700	5 800 8 000 5 000
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели	ШТ ШТ ШТ ШТ	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0	2,0 1,0 1,0 24,0			8 000 5 000 72 000		5 800 8 000 5 000 123 840
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания	ШТ ШТ ШТ ШТ	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0	2,0 1,0 1,0 24,0			8 000 5 000 72 000		5 800 8 000 5 000 123 840
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	ШТ ШТ ШТ ШТ ШТ М2	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0			8 000 5 000 72 000 216 234		5 800 8 000 5 000 123 840 479 934
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Тенгозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала	ШТ ШТ ШТ ШТ М2	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0			8 000 5 000 72 000 216 234		5 800 8 000 5 000 123 840 479 934
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов	шт шт шт шт м2 маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0 1,0			8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000		5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто	шт шт шт шт м2 маш маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0 1,0			8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600		5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600
	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	шт шт шт шт м2 маш маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0 1,0			8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520	263 700	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520
8	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли:	шт шт шт шт м2 маш маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0 1,0			8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520 1 405 324	263 700 862 104	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520 2 267 428
8	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА":	шт шт шт шт м2 маш маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0 1,0			8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520 1 405 324	263 700 862 104	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520 2 267 428
8	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Солутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен	шт шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0 1,0 2,0	900,0	293,0	8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520 1 405 324 6 830 962	263 700 862 104 3 663 763	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520 2 267 428 10 494 725
8	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен	шт шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0	2,0 1,0 1,0 24,0 293,0 1,0 2,0	900,0	293,0	8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520 1 405 324 6 830 962	263 700 862 104 3 663 763 1 608	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520 2 267 428 10 494 725
8	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона	шт шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 3 600,0 1 399,0	2,0 1,0 24,0 293,0 1,0 2,0 2,0 113,0	900,0 804,0 2 520,0	2,0	8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520 1 405 324 6 830 962 7 200 158 087	263 700 862 104 3 663 763 1 608 284 760	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520 2 267 428 10 494 725 8 808 442 847
8	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетоных блоков	шт шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 3 600,0 1 399,0 530,0	2,0 1,0 24,0 293,0 1,0 2,0 2,0 2,0 113,0 23,0	804,0 2 520,0 264,0	293,0 2,0 113,0 23,0	8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520 1 405 324 6 830 962 7 200 158 087 12 190	263 700 862 104 3 663 763 1 608 284 760 6 072	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520 2 267 428 10 494 725 8 808 442 847 18 262
8	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Сснегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	шт шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 3 600,0 1 399,0 530,0 2 000,0	2,0 1,0 24,0 293,0 1,0 1,0 2,0 2,0 113,0 23,0 4,8	804,0 2 520,0 264,0	293,0 2,0 113,0 23,0	8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520 1 405 324 6 830 962 7 200 158 087 12 190 9 600	263 700 862 104 3 663 763 1 608 284 760 6 072	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520 2 267 428 10 494 725 8 808 442 847 18 262 21 120
8	Уплотнитель гидрозатвора Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка кровельного материала Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен	шт шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 3 600,0 1 399,0 530,0	2,0 1,0 24,0 293,0 1,0 2,0 2,0 2,0 113,0 23,0	804,0 2 520,0 264,0	293,0 2,0 113,0 23,0	8 000 5 000 72 000 216 234 18 000 4 000 79 600 118 520 1 405 324 6 830 962 7 200 158 087 12 190	263 700 862 104 3 663 763 1 608 284 760 6 072	5 800 8 000 5 000 123 840 479 934 18 000 4 000 79 600 118 520 2 267 428 10 494 725 8 808 442 847 18 262





Примечания:

- 1. Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4. Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

В рамках договора подряда бесплатно предоставляются следующие проектные работы:

- 1. Индивидуальная разработка а) схемы планировки земельного участка (СПЗУ) участка с привязкой к местности, с размещением на нем жилого дома, всех вспомогательных строений и пристроек (автонавес, гараж, баня, хозблоки, терраса, беседка, мангальная зона, игровые площадки) с учетом нормативных противопожарных и санитарно-гигиенических расстояний для ИЖС; б) плана мощения для автомобильных парковок, отмостки, дорожек; в) плана размещения трасс внешних инженерных сетей (электрические кабели, трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневой и дренажной систем) и внешнего оборудования и емкостей: станция биологической очистки (септик), смотровые и коллекторные колодцы, кессон для водозаборной скважины, погреб; г) плана перемещения земляных масс и основных ландшафтных зон.
- 2. Адаптация проекта, в т.ч. типового, под условия конкретного участка и выбор правильной планировки дома: посадка дома относительно сторон света, видовых природных зон, существующих построек на соседних участках, заезда на участок. Вертикальная планировка участка и посадка дома относительно существующей отметки дороги.
- 3. Внесение изменений в типовой архитектурный проект без изменения габаритов дома

В данной смете учтены все необходимые материалы, работы по их монтажу, доставку и работу спецтехники, включая:

- 1. Монтаж закладных для ввода и вывода инженерных коммуникаций под фундаментной плитой: 2 канализационные трубы d110мм, 2 закладные ПНД трубы для водоснабжения, по 5 закладных ПНД труб минимум в 2х зонах для электрических кабелей
- 2. Устройство скатной крыши (за исключением проектов с плоской крыши) с помощью стропильной системы и балок из деревянных ферм чердачного типа заводской готовности из сухой строганой доски с противопожарной фаской на МЗП (металло-зубчатых пластинах)
- 3. Помимо непосредственно кровельного покрытия монтируются: снегозадержатели, 2 вентиляционные проходки типа Vilpe в зоне котельной: для вентиляции газовой котельной и для фановой трубы, удлинители крюков водосточного желоба, пароизоляционная полоса внутри всего периметра дома для последующего простого монтажа пароизоляционной пленки
- 4. Доставка и вывоз строительной бытовки, кабины биотуалета и ее регулярное обслуживание, уборка территории и пухто для вывоза

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(495) 223-11-42 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru Адрес офиса: г. Москва, Киевское ш., 22км, д.4, с.4, блок Д, БП Румянцево; ст. метро Румянцево, с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

05.11.2025