



Приложение № 1 к Договору Подряда Проект DOMiNA FH-210D

## СМЕТА на строительно-монтажные работы в Ленинградской области

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	325/250
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	250
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3250
Вид кровельного материала	металлочерепица



			Матер	иалы	ы Работа				
№ п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм.	Цена руб.	Кол- во	Цена руб.	Кол- во	Стоимость материалов руб.	Стоимость работ руб.	Итоговая стоимость руб
Ţ	ll l	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х
	Комплектация №1 "Коробка"								
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			6 000,0	1,0		6 000	6 000
	Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована вручную	компл			12 000,0	1,0		12 000	12 000
	Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	6 208,0	1,0	7 800,0	1,0	6 208	7 800	14 008
	Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	10 833,0	1,0	14 400,0	1,0	10 833	14 400	25 233
	Укладка геотекстиля Устройство песчаного основания с трамбовкой 300 мм	рулон	5 900,0	13,0	732,0	13,0	76 700 203 000	9 516 136 080	86 216 339 080
	устроиство песчаного основания с трамоовкой 300 мм Профилированная мембрана PLANTER	м3	1 450,0 220,0	140,0 360,0	972,0 60,0	140,0 360,0	79 200	21 600	100 800
		м2	3 600,0	34,0	804,0	34,0	122 400	27 336	149 736
	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции Опалубка для плиты	рулон м2	1 500,0	78,5	804,0	34,0	117 750	27 330	117 750
	Газовый баллон для гидроизоляции	IIIT	2 000,0	4,0			8 000		8 000
	Тазовый оаллон для гидроизоляции Арматура AIII (основная на все этапы "коробка")	Т	68 000,0	8,1			550 800		
				0,45					550 800 40 046
	Арматура d 8 (на все этапы "коробка")	T	88 990,0	171,08			40 046 28 228		28 228
	Проволока вязальная на фундамент	КГ	165,0						
	Фиксаторы арматуры для фундамента Пленка техническая	шт	6,0 61,0	500,0 260,0	-		3 000 15 860		3 000 15 860
		м/п	61,0	260,0	600.0	70.0	15 660	42.000	
	Вынос осей фундамента	м3		-	600,0	70,0		42 000	42 000
	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм)	м3			3 600,0	70,0		252 000	252 000
	Резка и гибка арматуры фундамента	м3			2 400,0	70,0		168 000	168 000
	Монтаж опалубки фундамента	м3			3 600,0	70,0		252 000	252 000
	Бетонирование фундаментной плиты	м3	7 950,0	70,0	1 200,0	70,0	556 500	84 000	640 500
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м3			600,0	70,0		42 000	42 000
	Опалубка для цоколя (ростверка)	м2	1 500,0	98,0			147 000		147 000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м3			660,0	11,0		7 260	7 260
	Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм)	м3			3 960,0	11,0		43 560	43 560
	Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка)	м3			2 640,0	11,0		29 040	29 040
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3			3 960,0	11,0		43 560	43 560
	Бетонирование цоколя (ростверка)	м3	8 100,0	11,0	1 320,0	11,0	89 100	14 520	103 620
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3			660,0	11,0		7 260	7 260
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								-
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период строительства)	маш	20 000,0	2,0			40 000		40 000
	Работа экскаватора-погрузчика	смена	30 000,0	2,0			60 000		60 000
	Аренда биотуалета и его обслуживание	месяц	7 000,0	3,0			21 000		21 000
	Доставка биотуалета	маш	10 000,0	1,0			10 000		10 000
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	20 000,0	1,0			20 000		20 000
	Доставка арматуры, вязальной проволоки	маш	20 000,0	2,0			40 000		40 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа бетононасоса	маш	31 000,0	2,0			62 000		62 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					205 462		205 462
	Итого строительство фундамента:						2 516 087	1 219 932	3 736 019
2	Строительство 1го этажа								
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	3 600,0	6,0	804,0	6,0	21 600	4 824	26 424
	Выравнивающий цементный раствор	м2	70,0	60,0	56,0	60,0	4 200	3 360	7 560
	Кладка внешних стен из газобетона	м3	8 390,0	58,0	4 200,0	58,0	486 620	243 600	730 220
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 008,0	58,0		58 464	58 464
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 680,0	58,0		97 440	97 440
	Резка доборных блоков для наружных стен	м3			1 512,0	58,0		87 696	87 696
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	8 390,0	31,0	4 200,0	31,0	260 090	130 200	390 290
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 008,0	31,0		31 248	31 248
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 680,0	31,0		52 080	52 080
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м3			1 512,0	31,0		46 872	46 872
	Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п			2 520,0	15,0		37 800	37 800
			550,0	116,0	180,0	116,0	63 800	20 880	84 680
	•	меш	220.0						
	Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах	меш	550,0	110,0	2 400,0	45,5		109 200	109 200
_	Клей для газобетонных блоков		330,0	110,0	2 400,0	45,5 103,0		109 200 247 200	109 200 247 200

	U-блоки 375*250*500	мЗ	17 067,0	11,0		1	187 737	1	187 737
	U-блоки 250*250*500	мЗ	22 400,0	3,0			67 200		67 200
	Бетон для перемычек		15 900,0	6,0			95 400		95 400
	Металлоизделия	шт	8 399,0	4,0	6 000,0	4,0	33 596	24 000	57 596
	Устройство ж/б колонн / балок	м	0 333,0	4,0	4 440,0	24,0	33 330	106 560	106 560
	Бетон для колонн / балок	мЗ	15 900,0	3,5	4 440,0	24,0	55 650	100 300	55 650
	Опалубка для колонн / балок	м2	1 500,0	38,4			57 600		57 600
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	MZ	1 300,0	30,4			37 000		37 000
	Доставка газобетона, И-блоков, клея для блоков	маш	20 000,0	4,0			80 000		80 000
		-		1,0			3 000		3 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0					-	
	Работа автокрана	смена	25 000,0	2,0			50 000		50 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					133 349		133 349
	Итого строительство 1го этажа:						1 599 842	1 301 424	2 901 266
5	Монтаж стропильной системы								
	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	рулон	3 600,0	4,0	804,0	4,0	14 400	3 216	17 616
	Строительные леса. Монтаж, демонтаж	м2	550,0	216,0	252,0	216,0	118 800	54 432	173 232
	Устройство несущего каркаса кровли	м2			2 064,0	360,0		743 040	743 040
	Мауэрлат (сортамент по проекту)	м3	42 000,0	3,0			126 000		126 000
	Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта	м2	3 270,0	360,0			1 177 200		1 177 200
	Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	м2	550,0	360,0			198 000		198 000
	Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии)	шт	5 200,0	3,0	2 400,0	3,0	15 600	7 200	22 800
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка пиломатериалов	маш	20 000,0	1,0			20 000		20 000
	Доставка ферм	маш	65 000,0	1,0			65 000		65 000
	Доставка расходных материалов	маш	3 000,0	1,0			3 000		3 000
	Работа автокрана	смена	25 000,0	2,0			50 000		50 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					165 000		165 000
	Итого монтаж стропильной системы:						1 953 000	807 888	2 760 888
7	Монтаж кровли								
	Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	рулон	7 619,0	10,0	6 300,0	10,0	76 190	63 000	139 190
	Монтаж контробрешетки, прижимная рейка	м2	210,0	360,0	120,0	360,0	75 600	43 200	118 800
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска	м2	280,0	360,0	108,0	360,0	100 800	38 880	139 680
	Антисептирование	шт	5 200,0	6,0	2 400,0	6,0	31 200	14 400	45 600
	Кронштейн крюка желоба для водосточной системы	шт	400,0	140,0	168,0	140,0	56 000	23 520	79 520
	Монтаж металлочерепицы	м2	855,0	360,0	1 152,0	360,0	307 800	414 720	722 520
	Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли	м2	1 026,0	360,0		,-	369 360		369 360
	Монтаж кровельных, коньковых аэраторов	м	865,0	23,0	960,0	23,0	19 895	22 080	41 975
	Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe	шт	005,0	23,0	7 200,0	2,0	13 033	14 400	14 400
	Уплотнитель гидрозатвора	шт	950,0	2,0	7 200,0	2,0	1 900	14 400	1 900
	Проходной элемент	шт	2 900,0	2,0					
	•								
							5 800		5 800
	Теплоизолированный вентиляционный выход	шт	8 000,0	1,0			8 000		8 000
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации	ШТ	8 000,0 5 000,0	1,0 1,0	2.160.0	26.0	8 000 5 000	E6.100	8 000 5 000
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели	ШT ШT	8 000,0 5 000,0 3 000,0	1,0 1,0 26,0	2 160,0	26,0	8 000 5 000 78 000	56 160	8 000 5 000 134 160
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания	ШТ	8 000,0 5 000,0	1,0 1,0	2 160,0 780,0	26,0 360,0	8 000 5 000	56 160 280 800	8 000 5 000
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	шт шт м2	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0	1,0 1,0 26,0 360,0			8 000 5 000 78 000 265 680		8 000 5 000 134 160 546 480
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала	шт шт м2 маш	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0			8 000 5 000 78 000 265 680		8 000 5 000 134 160 546 480
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов	шт шт м2 маш маш	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0			8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000		8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто	шт шт м2 маш маш	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0			8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000 58 000		8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	шт шт м2 маш маш	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0			8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000 58 000 140 122	280 800	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли:	шт шт м2 маш маш	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0			8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347	280 800 971 160	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507
	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА":	шт шт м2 маш маш	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0			8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000 58 000 140 122	280 800	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122
8	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен	шт шт м2 маш маш	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0 29 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0 2,0	780,0	360,0	8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347 7 711 276	971 160 4 300 404	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507 12 011 680
8	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА":	шт шт м2 маш маш	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0	780,0		8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347 7 711 276	280 800 971 160	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507 12 011 680
8	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен	шт м2 маш маш маш 10%	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0 29 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0 2,0	780,0	360,0	8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347 7 711 276	971 160 4 300 404	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507 12 011 680
8	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен	шт м2 маш маш маш 10%	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0 29 000,0 3 600,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0 2,0	780,0	3,0	8 000 5 000 78 000 265 680 40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347 7 711 276	280 800 971 160 4 300 404 2 412	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507 12 011 680
8	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации  Снегозадержатели  Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания  Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж  Доставка кровельного материала  Доставка расходных материалов  Пухто  Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем  Итого монтаж кровли:  Итого дом в комплектации "КОРОБКА":  Возведение внутренних перегородочных стен  Отсечная гидроизоляция под основанием стен  Кладка перегородочных стен из газобетона	шт м2 маш маш маш 10%	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0 29 000,0 3 600,0 1 399,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0 2,0 3,0 153,0	780,0 	3,0 153,0	8 000 5 000 78 000 78 000 265 680  40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347 7 711 276	280 800 971 160 4 300 404 2 412 385 560	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507 12 011 680 13 212 599 607
8	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации  Снегозадержатели  Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания  Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж  Доставка кровельного материала  Доставка расходных материалов  Пухто  Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем  Итого дом в комплектации "КОРОБКА":  Возведение внутренних перегородочных стен  Отсечная гидроизоляция под основанием стен  Кладка перегородочных стен из газобетона  Клей для газобетонных блоков	шт шт м2 маш маш 10% рулон м2	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0 29 000,0 3 600,0 1 399,0 550,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0 2,0 3,0 153,0 30,0	804,0 2 520,0 180,0	3,0 153,0 30,0	8 000 5 000 78 000 78 000 265 680  40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347 7 711 276  10 800 214 047 16 500	280 800 971 160 4 300 404 2 412 385 560 5 400	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507 12 011 680 13 212 599 607 21 900
8	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации  Снегозадержатели  Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания  Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж  Доставка кровельного материала  Доставка расходных материалов  Пухто  Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем  Итого дом в комплектации "КОРОБКА":  Возведение внутренних перегородочных стен  Отсечная гидроизоляция под основанием стен  Кладка перегородочных стен из газобетона  Клей для газобетонных блоков  Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен	шт шт м2 маш маш 10% рулон м2	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 3 000,0 29 000,0 3 600,0 1 399,0 550,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0 2,0 3,0 153,0 30,0	804,0 2 520,0 180,0	3,0 153,0 30,0	8 000 5 000 78 000 78 000 265 680  40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347 7 711 276  10 800 214 047 16 500	280 800 971 160 4 300 404 2 412 385 560 5 400	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507 12 011 680 13 212 599 607 21 900
8	Теплоизолированный вентиляционный выход канализации  Снегозадержатели  Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания  Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж  Доставка кровельного материала  Доставка расходных материалов  Пухто  Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем  Итого дом в комплектации "КОРОБКА":  Возведение внутренних перегородочных стен  Отсечная гидроизоляция под основанием стен  Кладка перегородочных стен из газобетона  Клей для газобетонных блоков  Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен  Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	шт шт м2 маш маш 10% рулон м2 меш м	8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 20 000,0 29 000,0 3 600,0 1 399,0 550,0 2 000,0	1,0 1,0 26,0 360,0 2,0 1,0 2,0 3,0 153,0 30,0 8,0	804,0 2 520,0 180,0	3,0 153,0 30,0	8 000 5 000 78 000 78 000 265 680  40 000 3 000 58 000 140 122 1 642 347 7 711 276  10 800 214 047 16 500 16 000	280 800 971 160 4 300 404 2 412 385 560 5 400	8 000 5 000 134 160 546 480 40 000 3 000 58 000 140 122 2 613 507 12 011 680 13 212 599 607 21 900 35 200





## Примечания:

- 1. Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4. Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

## В рамках договора подряда бесплатно предоставляются следующие проектные работы:

- 1. Индивидуальная разработка а) схемы планировки земельного участка (СПЗУ) участка с привязкой к местности, с размещением на нем жилого дома, всех вспомогательных строений и пристроек (автонавес, гараж, баня, хозблоки, терраса, беседка, мангальная зона, игровые площадки) с учетом нормативных противопожарных и санитарно-гигиенических расстояний для ИЖС; б) плана мощения для автомобильных парковок, отмостки, дорожек; в) плана размещения трасс внешних инженерных сетей (электрические кабели, трубы водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневой и дренажной систем) и внешнего оборудования и емкостей: станция биологической очистки (септик), смотровые и коллекторные колодцы, кессон для водозаборной скважины, погреб; г) плана перемещения земляных масс и основных ландшафтных зон.
- 2. Адаптация проекта, в т.ч. типового, под условия конкретного участка и выбор правильной планировки дома: посадка дома относительно сторон света, видовых природных зон, существующих построек на соседних участках, заезда на участок. Вертикальная планировка

- участка и посадка дома относительно существующей отметки дороги.
- 3. Внесение изменений в типовой архитектурный проект без изменения габаритов дома

В данной смете учтены все необходимые материалы, работы по их монтажу, доставку и работу спецтехники, включая:

- 1. Монтаж закладных для ввода и вывода инженерных коммуникаций под фундаментной плитой: 2 канализационные трубы d110мм, 2 закладные ПНД трубы для водоснабжения, по 5 закладных ПНД труб минимум в 2х зонах для электрических кабелей
- 2. Устройство скатной крыши (за исключением проектов с плоской крыши) с помощью стропильной системы и балок из деревянных ферм чердачного типа заводской готовности из сухой строганой доски с противопожарной фаской на МЗП (металло-зубчатых пластинах)
- 3. Помимо непосредственно кровельного покрытия монтируются: снегозадержатели, 2 вентиляционные проходки типа Vilpe в зоне котельной: для вентиляции газовой котельной и для фановой трубы, удлинители крюков водосточного желоба, пароизоляционная полоса внутри всего периметра дома для последующего простого монтажа пароизоляционной пленки
- 4. Доставка и вывоз строительной бытовки, кабины биотуалета и ее регулярное обслуживание, уборка территории и пухто для вывоза строительного мусора

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, Дунайский пр. д.13, корп.1, офис 419 БЦ «ГЛОРИЯ» (ст.м. Звездная) - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!								
Подрядчик	Заказчик							

29.09.2025