



Приложение № 1 к Договору Подряда Проект UNICA Front FH-37F

СМЕТА на строительно-монтажные работы в Московской области

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	325
Газобетон на внешние стены (мм)	375
Газобетон на внутренние несущие стены (мм)	200
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000
Вид кровельного материала	металлочерепица



N۰	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед.	Материалы		Работа		Стоимость	Стоимость	Итоговая
п/п		изм.	Цена руб.	Кол- во	Цена руб.	Кол- во	материалов руб.	работ руб.	стоимость руб.
ı		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Х
•	Комплектация №1 "Коробка"			-	VI	V	VIII	DX.	^
1	Строительство фундамента								
_	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			6 000,0	1,0		6 000	6 000
	Разработка грунта (без вывоза): контроль работы экскаватора, доводка котлована								
	вручную	компл			12 000,0	1,0		12 000	12 000
	Прокладка канализационных труб d110, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	6 208,0	1,0	7 800,0	1,0	6 208	7 800	14 008
	Прокладка труб ПНД d50/d63, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	10 833,0	1,0	14 400,0	1,0	10 833	14 400	25 233
	Укладка геотекстиля	рулон	5 100,0	5,0	732,0	5,0	25 500	3 660	29 160
	Устройство песчаного основания с трамбовкой	м3	1 500,0	40,0	1 320,0	40,0	60 000	52 800	112 800
	Профилированная мембрана PLANTER	м2	250,0	80,0	60,0	80,0	20 000	4 800	24 800
	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	2 400,0	7,0	804,0	7,0	16 800	5 628	22 428
	Опалубка для плиты	м2	2 000,0	39,2			78 400		78 400
	Газовый баллон для гидроизоляции	шт	1 500,0	1,0			1 500		1 500
	Арматура AIII (основная на все этапы "коробка")	Т	86 400,0	1,75			151 200		151 200
	Арматура d 8 (на все этапы "коробка")	Т	95 800,0	0,15			14 370		14 370
	Проволока вязальная на фундамент	ΚΓ	210,0	38,0			7 980		7 980
	Фиксаторы арматуры для фундамента	ШТ	13,0	250,0			3 250		3 250
	Пленка техническая	м/п	95,0	60,0			5 700		5 700
	Вынос осей фундамента	м3			630,0	14,0		8 820	8 820
	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200 мм)	м3			3 780,0	14,0		52 920	52 920
	Резка и гибка арматуры фундамента	мЗ			2 520,0	14,0		35 280	35 280
	Монтаж опалубки фундамента	мЗ			3 780,0	14,0		52 920	52 920
	Бетонирование фундаментной плиты	м3	7 950,0	14,0	1 260,0	14,0	111 300	17 640	128 940
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м3	, .	,-	630,0	14,0		8 820	8 820
	Опалубка для цоколя (ростверка)	м2	1 500,0	25,0	050,0	1.,0	37 500	0.020	37 500
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м3	1 300,0	23,0	780,0	4,0	3, 300	3 120	3 120
	Монтаж арматурного каркаса цоколя /ростверка (ячейка 200*200 мм)	м3			4 680,0	4,0		18 720	18 720
	Резка и гибка арматуры цоколя (ростверка)	м3			3 120,0	4,0		12 480	12 480
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	мЗ			4 680,0	4,0		18 720	18 720
	Бетонирование цоколя (ростверка)	мЗ	8 100,0	4,0	1 560,0	4,0	32 400	6 240	38 640
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	м3	8 100,0	4,0	780,0	4.0	32 400	3 120	3 120
		MO			760,0	4,0		3 120	3 120
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бесплатно на весь период строительства)	маш	27 000,0	2,0			54 000		54 000
	Работа экскаватора-погрузчика	смена	26 000,0	1,0			26 000		26 000
	Аренда биотуалета и его обслуживание	месяц	8 000,0	3,0			24 000		24 000
	Доставка биотуалета	маш	8 400,0	1,0			8 400		8 400
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	16 000,0	1,0			16 000		16 000
	Доставка арматуры, вязальной проволоки	маш	27 500,0	1,0			27 500		27 500
	Доставка расходных материалов	маш	4 000,0	1,0	1		4 000		4 000
	Работа бетононасоса	маш	36 000.0	2,0	1		72 000		72 000
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%	50 000,0	2,0			58 294		58 294
	Итого строительство фундамента:	1070					873 135	345 888	1 219 023
2	Строительство 1го этажа					\vdash	0,5 133	343 000	1 213 023
_	•	DV/COL:	2 400,0	2,0	804,0	2,0	4 800	1 608	6 408
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон							
	Выравнивающий цементный раствор Клалка внешних стен из газобетона	м2	70,0	20,0	56,0 4 140.0	20,0	1 400 229 600	1 120 115 920	2 520 345 520
		м3	8 200,0	∠8,0	, .	,-	229 600		
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3		-	994,0	28,0		27 832	27 832
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м3			1 656,0			46 368	46 368
	Резка доборных блоков для наружных стен	м3		L	1 491,0	28,0		41 748	41 748
	Кладка внутренних несущих стен из газобетона	м3	8 200,0	4,0	4 140,0	4,0	32 800	16 560	49 360
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3		<u> </u>	994,0	4,0		3 976	3 976
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внутренних несущих стен	м3			1 656,0	4,0		6 624	6 624
	Резка доборных блоков для внутренних несущих стен	м3			1 491,0	4,0		5 964	5 964
	Монтаж подстановочных газобетонных блоков под панорамными окнами	м/п			2 520,0	4,0		10 080	10 080
	Клей для газобетонных блоков	меш	320,0	42,0	264,0	42,0	13 440	11 088	24 528
	Устройство перемычек из U-блоков с армированием в оконных и дверных проемах	м/п			2 400,0	13,0		31 200	31 200
	наружных и внутренних несущих стен								
	наружных и внутренних несущих стен Устройство монолитного армопояса из U-блоков	м/п			2 400,0	34,0		81 600	81 600

8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материала Доставка расходных материала Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен Транспортные и накладные расходы, разгрузочные работы, подъем Итого возведение внутренних перегородочных стен: Итого возведение внутренних перегородочных стен:	шт шт шт шт м2 маш маш 10% меш м маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 2 400,0 1 367,0 320,0 2 000,0	2,0 1,0 1,0 12,0 81,0 1,0 1,0 1,0 20,0 3,0 0,7	2 160,0 900,0 804,0 2 520,0 264,0 2 400,0	12,0 81,0 1,0 20,0 3,0 0,7	5 800 8 000 8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332 2 455 519 2 400 27 340 960 1 400 26 500 3 210 61 810	25 920 72 900 279 336 1 245 540 804 50 400 792 1 680	\$ 800 \$ 8000 \$ 0000 \$ 0000 \$ 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668 3 701 059 3 204 77 740 1 752 3 080 26 500 3 210 115 486
8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка материала для перегородочных стен	шт шт шт м2 маш маш 10% рулон м2 меш м	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 2 400,0 1 367,0 320,0 2 000,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0 1,0 1,0 20,0 3,0 0,7	900,0 804,0 2 520,0 264,0	1,0 20,0 3,0	8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332 2 455 519 2 400 27 340 960 1 400	72 900 279 336 1 245 540 804 50 400 792	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668 3 701 059 3 204 77 740 1 752 3 080
8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	шт шт шт м2 маш маш 10% рулон м2 меш м	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 2 400,0 1 367,0 320,0 2 000,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0 1,0 1,0 20,0 3,0 0,7	900,0 804,0 2 520,0 264,0	1,0 20,0 3,0	8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332 2 455 519 2 400 27 340 960 1 400	72 900 279 336 1 245 540 804 50 400 792	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668 3 701 059 3 204 77 740 1 752 3 080
8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков Устройство перемычек в дверных проемах внутренних перегородочных стен	шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 2 400,0 1 367,0 320,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0 1,0 1,0 20,0 3,0	900,0 804,0 2 520,0 264,0	1,0 20,0 3,0	8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332 2 455 519 2 400 27 340 960	72 900 279 336 1 245 540 804 50 400 792	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668 3 701 059 3 204 77 740 1 752
8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона Клей для газобетонных блоков	шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 2 400,0 1 367,0 320,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0 1,0 1,0 20,0 3,0	900,0 804,0 2 520,0 264,0	1,0 20,0 3,0	8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332 2 455 519 2 400 27 340 960	72 900 279 336 1 245 540 804 50 400 792	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668 3 701 059 3 204 77 740 1 752
8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен Кладка перегородочных стен из газобетона	шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0 2 400,0 1 367,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0 1,0 1,0 1,0	900,0 900,0 804,0 2 520,0	1,0	8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332 2 455 519 2 400 27 340	72 900 279 336 1 245 540 804 50 400	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668 3 701 059
8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен Отсечная гидроизоляция под основанием стен	шт шт шт м2 маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0 1,0 1,0	900,0	81,0	8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332 2 455 519 2 400	72 900 279 336 1 245 540 804	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668 3 701 059
8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА": Возведение внутренних перегородочных стен	шт шт шт м2 маш маш маш 10%	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0 39 800,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0 1,0	900,0	81,0	8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332 2 455 519	72 900 279 336 1 245 540	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668 3 701 059
8	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли: Итого дом в комплектации "КОРОБКА":	шт шт шт м2 маш маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0			8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332	72 900 279 336	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем Итого монтаж кровли:	шт шт шт м2 маш маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0			8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685 476 332	72 900 279 336	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685 755 668
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	шт шт шт м2 маш маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0			8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800 37 685	72 900	5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800 37 685
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов Пухто	шт шт шт м2 маш маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0			8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000 39 800		5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000 39 800
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала Доставка расходных материалов	шт шт шт м2 маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0 18 000,0 4 000,0	1,0 1,0 12,0 81,0 1,0			8 000 5 000 36 000 59 778 18 000 4 000		5 800 8 000 5 000 61 920 132 678 18 000 4 000
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж Доставка кровельного материала	шт шт шт м2 маш	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0	1,0 1,0 12,0 81,0			8 000 5 000 36 000 59 778		5 800 8 000 5 000 61 920 132 678
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж	шт шт шт шт м2	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0 738,0	1,0 1,0 12,0 81,0			8 000 5 000 36 000 59 778		5 800 8 000 5 000 61 920 132 678
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания	ШТ ШТ ШТ	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0	1,0 1,0 12,0			8 000 5 000 36 000		5 800 8 000 5 000 61 920
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации Снегозадержатели	ШТ ШТ ШТ	2 900,0 8 000,0 5 000,0 3 000,0	1,0 1,0 12,0			8 000 5 000 36 000		5 800 8 000 5 000 61 920
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход Теплоизолированный вентиляционный выход канализации	ШТ ШТ ШТ	2 900,0 8 000,0 5 000,0	1,0	2 160,0	12,0	8 000 5 000	25 920	5 800 8 000 5 000
	Проходной элемент Теплоизолированный вентиляционный выход	ШT ШT	2 900,0 8 000,0	1,0			8 000		5 800 8 000
	Проходной элемент	ШТ	2 900,0						5 800
				2,0			5 800		
		шт	3 200,0						10 400
	Уплотнитель гидрозатвора		5 200,0	2,0			10 400		10 400
	Монтаж вентиляционных выходов через кровлю типа Vilpe	ШТ			7 200,0	2,0	-	14 400	14 400
	Монтаж кровельных, коньковых аэраторов	М	865,0	9,0	960,0	9,0	7 785	8 640	16 425
	Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли	м2	900,0	81,0			72 900		72 900
	Монтаж металлочерепицы	м2	750,0	81,0	1 152,0	81,0	60 750	93 312	154 062
	Кронштейн крюка желоба для водосточной системы	ШТ	400,0	64,0	192,0	64,0	25 600	12 288	37 888
	Антисептирование	ШТ	5 200,0	3,0	2 400,0	3,0	15 600	7 200	22 800
	Монтаж наружной обрешетки, накладка, доска	м2	294,0	81,0	132,0	81,0	23 814	10 692	34 506
	Монтаж контробрешетки, прижимная рейка	м2	220,0	81,0	144,0	81,0	17 820	11 664	29 484
	Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	рулон	9 200,0	3,0	7 440,0	3,0	27 600	22 320	49 920
7	Монтаж кровли								
	Итого монтаж стропильной системы:						571 827	194 628	766 455
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%					39 257		39 257
	Работа автокрана	смена	26 500,0	2,0		$\vdash \vdash$	53 000		53 000
	Доставка расходных материалов	маш	4 000,0	1,0		$\vdash \vdash$	4 000		4 000
	Доставка ферм	маш	65 000,0	1,0			65 000		65 000
	Доставка пиломатериалов	маш	18 000,0	1,0			18 000		18 000
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Антисептирование мауэрлата (стойки и прогоны при их наличии)	ШТ	5 200,0	1,0	2 400,0	1,0	5 200	2 400	7 600
	Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	м2	550,0	81,0	2.465.1		44 550	2.455	44 550
	Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта	м2	3 270,0	81,0			264 870		264 870
	Мауэрлат (сортамент по проекту)	м3	22 000,0	1,0			22 000		22 000
	Устройство несущего каркаса кровли	м2	22.622		2 064,0	81,0	22.555	167 184	167 184
	Строительные леса. Монтаж, демонтаж	м2	550,0	93,0	252,0	93,0	51 150	23 436	74 586
		рулон	2 400,0	2,0		2,0	4 800		
j	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами		2 400 0	2.0	804,0	2.0	4.000	1 608	6 408
5	Монтаж стропильной системы						33-13	125 555	333 323
	Итого строительство 1го этажа:						534 225	425 688	959 913
	Сопутствующие расходы, крепеж, разгрузочные работы, подъем	10%	2 2 2 3 7 0				40 975		40 975
	Работа автокрана	смена	26 500,0	1,0			26 500		26 500
	Доставка расходных материалов	маш	4 000,0	1,0			4 000		4 000
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	26 500,0	2,0			53 000		53 000
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж		, -	<u> </u>					
	Металлоизделия	шт	8 640,0	4,0	6 000,0	4,0	34 560	24 000	58 560
	Бетон для перемычек	м3	8 500,0	1,9			16 150		16 150
	U-блоки 200*250*500	м3	26 000,0	0.5			13 000		13 000
	U-блоки 375*250*500	мЗ	16 000,0	4.0			64 000		64 000





Примечания:

- 1. Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2. Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3. Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4. Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5. В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6. Расчеты по смете действительны в течение семи дней после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(495) 223-11-42 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; full-houses.ru Адрес офиса: г. Москва, Киевское ш., 22км, д.4, с.4, блок Д, БП Румянцево; ст. метро Румянцево, с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик	Заказчик
-----------	----------