

СМЕТА на строительные-монтажные работы

Строительные характеристики:	
Толщина фундаментной плиты (мм)	250
Высота ростверка (стен цоколя) (мм)	300
Толщина ростверка (стен цоколя) (мм)	400
Газобетон на внешние стены (мм)	400
Тип перекрытия / толщина (мм)	монолитное 160
Высота кладки стен 1 этажа (мм)	3000
Высота кладки стен 2 этажа (мм)	3000
Вид кровельного материала	металлочерепица

№ п/п	Наименование видов работ и строительных материалов	Ед. изм.	Материалы		Работа		Стоимость материалов руб.	Стоимость работ руб.	Итоговая стоимость руб.
			Цена руб.	Кол-во	Цена руб.	Кол-во			
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Комплектация №1 "Коробка"								
1	Строительство фундамента								
	Вынос проекта дома на участок (комплекс работ)	компл			2870	1		2870	2870
	Разработка грунта (без вывоза грунта или его планирования по участку): контроль работы экскаватора, "доводка" котлована вручную (комплекс работ)	компл			8630	1		8630	8630
	Прокладка канализационных труб d110, дополнительная канализация для очистки воды, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома) + гофра для электрокабеля	компл	4269	1	2870	1	4269	2870	7139
	Прокладка труб ПНД d32 (для водоснабжения), закладных для электропроводки, устройство закладных в фундаменте с земляными работами (до границы дома)	компл	7222	1	8630	1	7222	8630	15852
	Укладка геотекстиля	рулон	2500	4	576	4	10000	2304	12304
	Устройство песчаного основания с трамбовкой (песок карьерный с доставкой) 30см - точный объем определяется после подготовки dna котлована	м ³	600	60	576	60	36000	34560	70560
	Профилированная мембрана PLANTER-standart eco	м ²	155	160	24	160	24800	3840	28640
	Устройство наплавляемой горизонтальной гидроизоляции	рулон	1800	13	576	13	23400	7488	30888
	Газовый баллон	шт	1000	2			2000		2000
	Пиломатериалы для опалубки плиты (брус, доска) - расходные материалы	м ³	13000	2,5			32500		32500
	Арматура AIII (на весь этап устройства фундамента)	т	71000	2,45			173950		173950
	Проволока вязальная	кг	110	49,00			5390		5390
	Фиксаторы арматуры	шт	4,0	250,0			1000		1000
	Пленка техническая	м.п.	50,0	100,0			5000		5000
	Вынос осей фундамента	м ³			150	27		4050	4050
	Монтаж пространственного арматурного каркаса в 2 яруса (ячейка 200*200мм)	м ³			1600	27		43200	43200
	Резка и гибка арматуры	м ³			1450	27		39150	39150
	Монтаж опалубки	м ³			300	27		8100	8100
	Бетонирование фундаментной плиты (бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат класса В22,5 с доставкой)	м ³	4950	27	2400	27	133650	64800	198450
	Демонтаж опалубки фундаментной плиты	м ³			100	27		2700	2700
	Опалубка для цоколя (ростверка): пиломатериалы	м ²	1000	36,0			36000		36000
	Вынос осей цоколя (ростверка)	м ³			180	6		1080	1080
	Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)	м ³			1920	6		11520	11520
	Резка и гибка арматуры	м ³			1740	6		10440	10440
	Монтаж опалубки цоколя (ростверка)	м ³			600	6		3600	3600
	Бетонирование цоколя (ростверка); бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат класса В22,5 с доставкой	м ³	4950	6	2880	6	29700	17280	46980
	Демонтаж опалубки цоколя (ростверка)	м ³			200	6		1200	1200
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка / вывоз строительной бытовки (аренда бытовки бесплатно на весь период строительства)	шт	10000	2			20000		20000
	Работа экскаватора-погрузчика	смена	14500	1			14500		14500
	Доставка пиломатериалов, геотекстиля, гидроизоляции и др.	маш	10000	1			10000		10000
	Доставка арматуры (на все этапы при оплате всей арматуры)	маш	13000	1			13000		13000
	Работа бетононасоса	маш	22000	2			44000		44000
	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
	Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем	10%					52488		52488
	Итого строительство фундамента:						681869	278312	960 181р.
3	Строительство 1го этажа								
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	1800	2	576	2	3600	1152	4752
	Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен	м ²	50	20	35	20	1000	700	1700
	Кладка внешних стен из газобетона ЛСР	м ³	4650	51	2000	51	237150	102000	339150
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м ³			500	51		25500	25500
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м ³			800	51		40800	40800
	Резка доборных блоков для наружных стен	м ³			700	51		35700	35700
	Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг)	меш	219	67,0	115	67,0	14673	7705	22378
	Арматура AIII d8 (для несущих стен)	т	73000	0,20			14600		14600
	Устройство ж/б колонн / балок	м			2300	4		9200	9200
	Бетон для колонн / балок (бетон класса В22,5)	м ³	6050	0,60			3630		3630
	Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус)	м ²	1000	6,40			6400		6400
	Арматура AIII (для колонн / балок)	т	71000	0,084			5964		5964
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	10000	2			20000		20000
	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
	Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы	10%					28702		28702
	Итого строительство 1го этажа:						338719	222757	561 476р.
4	Строительство перекрытия 1го этажа								
	Вынос осей плиты перекрытия	м ³			180	16		2806	2806
	Арматура AIII (для перекрытия и/или ж/б балок) - каркас в 2 яруса с ячейкой 200x200	т	71000	1,95			138450		138450

	Фиксаторы арматуры	шт	4,0	87,0			348		348
	Проволока вязальная	кг	110,0	39,0			4290		4290
	Монтаж арматурного каркаса (ячейка 200*200мм)	м ³			1920	16		29934	29934
	Резка и гибка арматуры	м ³			1740	16		27127	27127
	Монтаж опалубки и устройство инженерных проходов	м ³			600	16		9354	9354
	Бетонирование плиты перекрытия и/или ж/б балок (бетон завода ЛСР, Монолит или Конгломерат класса В22.5 с доставкой)	м ³	4950	16	2880	16	77172	44900	122073
	Демонтаж опалубки перекрытия	м ³			200	16		3118	3118
	Аренда опалубки перекрытия (комплект: ламинированная фанера, балки, унивилки, телескопические стойки, треноги)	м ²	500	96			48000		48000
	Кладка газобетонных блоков и утепление торца по периметру перекрытия	м ³	7345	1,0	5059	1,0	7345	5059	12404
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Работа бетононасоса	маш	22000	1			22000		22000
	Доставка / вывоз опалубки	маш	13000	2			26000		26000
	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
	Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы	10%					27561		27561
	Итого строительство перекрытия 1го этажа:						354166	122299	476 465р.
5	Строительство 2-го этажа								
	Отсечная гидроизоляция под основанием стен	рулон	1800	2	576	2	3600	1152	4752
	Выравнивающий цементный раствор для 1-го ряда несущих стен	м ²	50	20	35	20	1000	700	1700
	Кладка внешних стен из газобетона ЛСР	м ³	4650	46	2000	46	213900	92000	305900
	Штробление блоков 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м ³			500	46		23000	23000
	Армирование 1го и каждого 4го ряда внешних стен, подоконного ряда	м ³			800	46		36800	36800
	Резка доборных блоков для наружных стен	м ³			700	46		32200	32200
	Клей для газобетонных блоков (меш. 25кг)	меш	219	60	115	60	13140	6900	20040
	Арматура AIII d8 (для несущих стен)	т	73000	0,20			14600		14600
	Устройство монолитного армопояса 2го этажа из U-блоков	м/п			1000	40		40000	40000
	U-блоки для перемычек и армопояса 400*250*500	м ³	8600	4,0			34400		34400
	Бетон для перемычек и армопояса	м ³	6050	1,6			9680		9680
	Арматура AIII (для перемычек и армопояса)	т	71000	0,20			14200		14200
	Устройство ж/б колонн / балок	м			2300	11		25300	25300
	Бетон для колонн / балок (бетон класса В22,5)	м ³	6050	1,60			9680		9680
	Опалубка для колонн / балок (фанера влагостойкая, брус)	м ³	1000	17,60			17600		17600
	Арматура AIII (для колонн / балок)	т	71000	0,231			16401		16401
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка газобетона, U-блоков, клея для блоков	маш	10000	2			20000		20000
	Подъем материала	м ³	575	50			28750		28750
	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
	Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы	10%					34820		34820
	Итого строительство 2го этажа:						434771	258052	692 823р.
9	Монтаж стропильной системы (пиломатериалы естественной влажности)								
	Отсечная гидроизоляция между армопоясом и мауэрлатами	рулон	1800	2,0	576	2	3600	1152	4752
	Аренда строительных лесов. Монтаж, демонтаж	м ²	70	240,0	100	240	16800	24000	40800
	Монтаж несущего каркаса кровли	м ²			1200	140		168204	168204
	Мауэрлат (сортамент по проекту)	м ³	13000	1,2			15600		15600
	Фермы, рассчитанные индивидуально для конкретного проекта из сухой строганой древесины (Заказная позиция)	м ²	1900	140,2			266323		266323
	Перфорированные пластины, фиксаторы стропильных ног, штанги резьбовые и уголки	м ²	195	140,2			27333		27333
	Антисептирование каркаса кровли и/или стропил	м ³	1200	1,2	115	1,2	1440	138	1578
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка пиломатериалов	маш	10000	1			10000		10000
	Доставка ферм	маш	13000	1			13000		13000
	Работа автокрана (ручной подъем) и/или доставка ЛВЛ / металлоизделий	смена	13800	2			27600		27600
	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
	Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы	10%					33110		33110
	Итого монтаж стропильной системы:						417806	193494	611 300р.
10	Монтаж кровли								
	Монтаж гидро-ветрозащитной пленки	рулон	7619	4	5000	4	30476	20000	50476
	Монтаж контробрешетки 50*50, прижимная рейка (естественной влажности)	м ²	135	140,2	90	140,2	18923	12615	31538
	Монтаж наружной обрешетки 25*100, накладка 25*100, доска 25*100 (естественной влажности)	м ²	210	140,2	83	140,2	29436	11634	41070
	Антисептирование	м ³	1200	2,0	115	2,0	2400	230	2630
	Кронштейн крюка желоба для водосточной системы	шт	250	80,0	115	80,0	20000	9200	29200
	Монтаж металлочерепицы (профиль Монтерей) (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика. Заказная позиция)	м ²	530	140,0	600	140,0	74200	84000	158200
	Кровельные доборные элементы с поправкой по степени сложности кровли (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика). Заказная позиция	м ²	636	140,0			89040		89040
	Монтаж кровельных, коньковых аэраторов (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика). Заказная позиция	м	565	10,0	288	10,0	5650	2880	8530
	Снегозадержатели трубчатые	шт	2730	16,0	920	16,0	43680	14720	58400
	Монтаж карнизных, торцевых, пристенных планок и планок примыкания (материал согласовывается с Заказчиком, стоимость уточняется после получения спецификации от поставщика)	м ²	480	140,2	345	140,2	67282	48359	115640
	Транспортные и накладные расходы, разгрузка, крепеж								
	Доставка гидро-ветрозащиты, кровельного материала	маш	13800	1			13800		13800
	Доставка расходных материалов	маш	3000	1			3000		3000
	Пухто для вывоза мусора с уборкой и погрузкой мусора	маш	28000	2			56000		56000
	Общестроительные расходные материалы, крепеж, их доставка, разгрузочные работы, подъем, накладные расходы	10%					38109		38109
	Итого монтаж кровли:						491995	203638	695 633р.
	Итого дом в комплектации "КОРОБКА":						2719326	1278552	3 997 877р.





EDUARDOKHILKOV

Примечания:

- 1 Земляные работы и устройство щебеночно-песчаного основания рассчитаны для ровного участка без уклона
- 2 Высота песчаного основания под фундамент определяется и согласовывается Сторонами по месту после откопки котлована и определения отметки чистового пола
- 3 Смета является ЗАКРЫТОЙ, т.е. после внесения уточнений по проекту, итоговая сумма фиксируется и не меняется до окончания всех этапов строительства по Договору подряда
- 4 Оплата строительства дома производится поэтапно
- 5 В стоимости материалов учтены коэффициенты по перерасходу (уплотнение, перехлесты, обрезки, бой и т.д.)
- 6 Расчеты по смете действительны в течение одного месяца после ее выставления

Контакты строительной компании Фул Хаус:

(812) 922-78-81 - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница; e-mail: 9227881@mail.ru; www.full-houses.ru

Адрес офиса: г.Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, корп. 1, БЦ Глория - с 10:00 до 18:00 понедельник-пятница

Фул Хаус благодарит Вас за проявленный интерес и выбор нашей компании в качестве возможного застройщика!

Нас рекомендуют друзьям и знакомым!

Подрядчик _____

Заказчик _____

08.04.2021